REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO



COMUNE DI STIO

PROGETTO ESECUTIVO

2563
13 OTT 2017

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

Codice elaborato :	Titolo elaborato :
R7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Scala: Varie	

7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:

Arch. Antonietta Coraggio

Ing. Ivan Maiese

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI SALERNO
SEZIONE A
ARCHITETTO
ANTONIETTA CORAGGIO
ALBO N 2381

ORDINE DEGLI INGEGNERI - SALERNO
Ing IVAN MAIESE
SETT CIVILE E INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE
N. 5708

Rif.	Data	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
		EMISSIONE PER APPROVAZIONE			

Note e commenti:

Comune di Stio
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione Casa della Salute

COMMITTENTE: Comune di Stio

Data, 19/09/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI (Cat 1)							
1 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** CORPO A ****							
	* fondazione		42,80	18,000	2,500	1´926,00		
	**** CORPO B ****							
	* magrone di fondazione (misurato graficamente)		520,24		2,500	1´300,60		
	* Fondazioni							
	SOMMANO mc					3´226,60	9,10	29´362,06
2 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	Vedi voce n° 1 [mc 3 226.60]	0,50				1´613,30		
	SOMMANO mc					1´613,30	9,46	15´261,82
3 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** CORPO A ****							
	* magrone di fondazione		40,80	15,800	0,100	64,46		
	**** CORPO B ****							
	* magrone di fondazione (misurato graficamente)		420,70		0,100	42,07		
	SOMMANO mc					106,53	108,01	11´506,31
4 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** FONDAZIONE ****							
	* Corpo 1		605,87			605,87		
	* Corpo 2		377,64			377,64		
	SOMMANO mq					983,51	24,95	24´538,57
5 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** STRUTTURE IN ELEVAZIONE ****							
	A R I P O R T A R E							80´668,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80´668,76
	** PILASTRI CORPO 1							
	* pilastri primo impalcato		292,24			292,24		
	* pilastri secondo impalcato		233,38			233,38		
	* pilastri terzo impalcato		234,44			234,44		
	** PILASTRI CORPO 2 **							
	* pilastri primo impalcato		127,60			127,60		
	* pilastri secondo impalcato		114,84			114,84		
	** SETTI CORPO 1 **							
	* Setti		558,14			558,14		
	** SETTI CORPO 2 **							
	* Setti		117,92			117,92		
	** TRAVI CORPO 1 **							
	* Travi primo impalcato		233,65			233,65		
	* Travi secondo impalcato		255,39			255,39		
	* Travi terzo impalcato		170,41			170,41		
	** TRAVI CORPO 2 **							
	* Travi primo impalcato		162,97			162,97		
	* Travi secondo impalcato		170,41			170,41		
	SOMMANO mq					2´671,39	30,17	80´595,84
6 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** FONDAZIONI ****							
	** Corpo 1							
	- Ø 8		13289,42		0,395	5´249,32		
	- Ø 14		5568,52		1,208	6´726,77		
	* Corpo 2							
	- Ø 8		7500,79		0,395	2´962,81		
	- Ø 14		3306,23		1,208	3´993,93		
	**** STRUTTURE IN ELEVAZIONE ****							
	** PILASTRI CORPO 1 **							
	* Pilastri primo impalcato							
	- Ø 8		6425,91		0,395	2´538,23		
	- Ø 14		5274,84		1,208	6´372,01		
	- Ø 16		28,44		1,578	44,88		
	* Pilastri secondo impalcato							
	- Ø 8		5398,63		0,395	2´132,46		
	- Ø 14		3483,76		1,208	4´208,38		
	- Ø 16		19,08		1,578	30,11		
	* Pilastri terzo impalcato							
	- Ø 8		5337,70		0,395	2´108,39		
	- Ø 14		3166,72		1,208	3´825,40		
	** PILASTRI CORPO 2 **							
	* Pilastri primo impalcato							
	- Ø 8		3051,81		0,395	1´205,46		
	- Ø 14		2558,52		1,208	3´090,69		
	* Pilatri secondo impalcato							
	- Ø 8		2703,99		0,395	1´068,08		
	- Ø 14		1597,80		1,208	1´930,14		
	** SETTI CORPO 1 **							
	- Ø 8		9200,52		0,395	3´634,21		
	- Ø 14		85,88		1,208	103,74		
	** SETTI CORPO 2 **							
	- Ø 8		1149,10		0,395	453,89		
			3418,04		0,395	1´350,13		
	- Ø 12		932,37		0,888	827,94		
	** TRAVI CORPO 1 **							
	* travi primo impalcato							
	- Ø 8		2908,08		0,395	1´148,69		
	- Ø 14		3095,26		1,208	3´739,07		
	* travi secondo impalcato							
	- Ø 8		3332,01		0,395	1´316,14		
	- Ø 14		3504,20		1,208	4´233,07		
	A R I P O R T A R E					64´293,94		161´264,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64´293,94		161´264,60
	* travi terzo impalcato							
	- Ø 8		3332,01		0,395	1´316,14		
	- Ø 14		3431,35		1,208	4´145,07		
	** TRAVI CORPO 2 **							
	* travi primo impalcato							
	- Ø 8		1972,64		0,395	779,19		
	- Ø 14		1677,74		1,208	2´026,71		
	- Ø 16		390,07		1,578	615,53		
	* travi secondo impalcato							
	- Ø 8		2104,92		0,395	831,44		
	- Ø 14		228,45		1,208	275,97		
	SOMMANO kg					74´283,99	1,43	106´226,11
7 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** FONDAZIONI ****							
	* Fondazioni corpo 1		206,15			206,15		
	* Fondazioni corpo 2		127,26			127,26		
	SOMMANO mc					333,41	125,08	41´702,92
8 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** STRUTTURE IN ELEVAZIONE ****							
	** PILASTRI CORPO 1 **							
	* Pilastri primo impalcato		36,69			36,69		
	* Pilastri secondo impalcato		29,28			29,28		
	* Pilastri terzo impalcato		29,43			29,43		
	** PILASTRI CORPO 2 **							
	* Pilastri primo impalcato		36,69			36,69		
	* Pilastri secondo impalcato		14,62			14,62		
	** SETTI CORPO 1 **							
	* Setti		82,50			82,50		
	** SETTI CORPO 2 **							
	* Setti corpo 2		10,88			10,88		
			16,64			16,64		
	** TRAVI CORPO 1 **							
	* travi primo impalcato		52,65			52,65		
	* travi secondo impalcato		59,47			59,47		
	* travi terzo impalcato		59,47			59,47		
	** TRAVI CORPO 2 **							
	* travi primo impalcato		36,88			36,88		
	* travi secondo impalcato		39,17			39,17		
	SOMMANO mc					504,37	130,56	65´850,55
9 E.04.025.010 .d	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	** CORPO A **							
	* Primo impalcato		5,80	4,800		27,84		
			5,80	4,500		26,10		
	A R I P O R T A R E					53,94		375´044,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,94		375´044,18
			2,40	2,500		6,00		
			4,90	3,300		16,17		
			5,80	4,500		26,10		
			5,80	5,100		29,58		
			5,80	3,500		20,30		
			5,80	4,450		25,81		
			4,70	2,400		11,28		
			7,00	4,700		32,90		
			7,00	4,450		31,15		
			7,00	3,500		24,50		
			7,00	5,100		35,70		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,900		34,30		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,800		33,60		
	* Secondo impalcato		5,80	4,800		27,84		
			5,80	4,500		26,10		
			2,40	2,500		6,00		
			4,90	3,300		16,17		
			5,80	4,500		26,10		
			5,80	5,100		29,58		
			5,80	3,500		20,30		
			5,80	4,450		25,81		
			4,70	2,400		11,28		
			7,00	4,700		32,90		
			7,00	4,450		31,15		
			7,00	3,500		24,50		
			7,00	5,100		35,70		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,900		34,30		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,800		33,60		
			53,85	1,500		80,78		
			16,70	1,500		25,05		
			10,35	1,400		14,49		
	* Terzo impalcato		5,80	4,800		27,84		
			5,80	4,500		26,10		
			2,40	2,500		6,00		
			4,90	3,300		16,17		
			5,80	4,500		26,10		
			5,80	5,100		29,58		
			5,80	3,500		20,30		
			5,80	4,450		25,81		
			4,70	2,400		11,28		
			7,00	4,700		32,90		
			7,00	4,450		31,15		
			7,00	3,500		24,50		
			7,00	5,100		35,70		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,900		34,30		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,800		33,60		
			40,00	1,500		60,00		
			16,70	1,700		28,39		
			34,55	1,500		51,83		
			5,40	0,200		1,08		
	(lung.=(2,15*1,20)/2)		1,29			1,29		
	** CORPO B **							
	* Primo impalcato		5,70	5,700		32,49		
			5,70	5,300		30,21		
			5,70	3,850		21,95		
			5,70	4,150		23,66		
	(lung.=(2,40*2,70)/2)		3,24			3,24		
			7,00	9,000		63,00		
			7,00	6,950		48,65		
			7,00	3,850		26,95		
			7,00	5,300		37,10		
			7,00	5,700		39,90		
			5,80	4,800		27,84		
			5,80	4,500		26,10		
	A R I P O R T A R E					1´976,99		375´044,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´976,99		375´044,18
			2,40	2,500		6,00		
			4,90	3,300		16,17		
			5,80	4,500		26,10		
			5,80	5,100		29,58		
			5,80	3,500		20,30		
			5,80	4,450		25,81		
			4,70	2,400		11,28		
			7,00	4,700		32,90		
			7,00	4,450		31,15		
			7,00	3,500		24,50		
			7,00	5,100		35,70		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,900		34,30		
			7,00	4,500		31,50		
			7,00	4,800		33,60		
	* Secondo impalcato		5,70	5,700		32,49		
			5,70	5,300		30,21		
			5,70	3,850		21,95		
			5,70	4,150		23,66		
	(lung.=(2,40*2,70)/2)		3,24			3,24		
			7,00	9,000		63,00		
			7,00	6,950		48,65		
			7,00	3,850		26,95		
			7,00	5,300		37,10		
			7,00	5,700		39,90		
			22,40	1,500		33,60		
	(superficie misurata graficamente)		19,50			19,50		
			9,10	1,500		13,65		
	SOMMANO mq					2´761,28	62,47	172´497,16
10 P.f.t.014	Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni avente granulometria da 4 a 7 cm, compreso la fornitura del materiale, il trasporto, lo scarico, lo sparg ... anamento. E' inoltre compreso la formazione delle quote e delle pendenze e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** FONDAZIONE ****							
	* riempimento vasche fondazione corpo A		3,80	6,100	0,400	9,27		
			3,65	6,100	0,400	8,91		
			2,70	6,100	0,400	6,59		
			4,30	6,100	0,400	10,49		
			3,70	6,100	0,400	9,03		
			4,10	6,100	0,400	10,00		
			3,70	6,100	0,400	9,03		
			4,00	6,100	0,400	9,76		
	(lung.=((2,10+0,50)*4,00)/2)		5,20		0,400	2,08		
	(lung.=((3,10+1,50)*4,00)/2)		9,20		0,400	3,68		
			3,70	7,900	0,400	11,69		
			1,60	2,400	0,400	1,54		
			4,10	2,500	0,400	4,10		
			1,20	1,300	0,400	0,62		
			3,70	4,900	0,400	7,25		
			4,30	4,900	0,400	8,43		
			2,70	4,900	0,400	5,29		
			3,60	4,900	0,400	7,06		
			3,30	1,700	0,400	2,24		
	(lung.=((2,40+2,80)*0,90)/2)		2,34		0,400	0,94		
			4,60	6,900	0,500	15,87		
			4,45	6,900	0,500	15,35		
			3,50	6,900	0,500	12,08		
			5,10	6,900	0,500	17,60		
			4,50	6,900	0,500	15,53		
			4,90	6,900	0,500	16,91		
			4,50	6,900	0,500	15,53		
			4,80	6,900	0,500	16,56		
	(lung.=((1,20+3,10)*4,8)/2)		10,32		0,500	5,16		
	(lung.=((4,10+2,15)*4,80)/2)		15,00		0,500	7,50		
	A R I P O R T A R E					266,09		547´541,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					266,09		547´541,34
			2,40	2,400	0,500	2,88		
			3,30	4,900	0,500	8,09		
			2,10	2,000	0,500	2,10		
			4,50	5,700	0,500	12,83		
			4,50	5,700	0,500	12,83		
			5,10	5,700	0,500	14,54		
			3,50	5,700	0,500	9,98		
			4,45	5,700	0,500	12,68		
			4,60	2,400	0,500	5,52		
			10,33		0,500	5,17		
			6,16		0,500	3,08		
	* riempimento vasche fondazione corpo B		8,10	5,800	0,400	18,79		
			6,15	5,800	0,400	14,27		
			3,05	5,800	0,400	7,08		
			4,50	5,800	0,400	10,44		
			4,90	5,800	0,400	11,37		
			5,20	4,900	0,400	10,19		
			4,50	4,900	0,400	8,82		
			4,90	5,200	0,400	10,19		
			4,50	5,200	0,400	9,36		
			3,10	5,200	0,400	6,45		
			3,25	5,200	0,400	6,76		
	(lung.=(2,35*2,05)/2)		2,41		0,400	0,96		
			8,90	7,000	0,500	31,15		
			7,00	7,000	0,500	24,50		
			3,85	5,300	0,500	10,20		
			5,30	7,000	0,500	18,55		
			5,70	7,000	0,500	19,95		
			5,70	6,000	0,500	17,10		
			5,30	6,000	0,500	15,90		
			3,85	6,000	0,500	11,55		
			4,00	6,000	0,500	12,00		
	(lung.=((2,60+0,10)*2,90)/2)		3,92		0,500	1,96		
	SOMMANO m³					633,33	10,00	6´333,30
11 E.07.030.020 .d	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... o 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 30 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** FONDAZIONE ****							
	* riempimento vasche fondazione corpo A		4,60	6,900		31,74		
			4,45	6,900		30,71		
			3,50	6,900		24,15		
			5,10	6,900		35,19		
			4,50	6,900		31,05		
			4,90	6,900		33,81		
			4,50	6,900		31,05		
			4,80	6,900		33,12		
	(lung.=((1,20+3,10)*4,8)/2)		10,32			10,32		
	(lung.=((4,10+2,15)*4,80)/2)		15,00			15,00		
			2,40	2,400		5,76		
			3,30	4,900		16,17		
			2,10	2,000		4,20		
			4,50	5,700		25,65		
			4,50	5,700		25,65		
			5,10	5,700		29,07		
			3,50	5,700		19,95		
			4,45	5,700		25,37		
			4,60	2,400	0,500	5,52		
			10,33			10,33		
			6,16			6,16		
	* riempimento vasche fondazione corpo B		8,90	7,000		62,30		
			7,00	7,000		49,00		
			3,85	5,300		20,41		
			5,30	7,000		37,10		
	A R I P O R T A R E					618,78		553´874,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					618,78		553´874,64
			5,70	7,000		39,90		
			5,70	6,000		34,20		
			5,30	6,000		31,80		
			3,85	6,000		23,10		
			4,00	6,000		24,00		
	(lung.=((2,60+0,10)*2,90)/2)		3,92			3,92		
	SOMMANO mq					775,70	42,58	33´029,31
12 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Prospetto NORD		64,00		7,000	448,00		
			58,00		6,000	348,00		
			17,00		6,000	102,00		
	* Prospetto EST		10,20		6,000	61,20		
	* Prospetto SUD		77,80		10,000	778,00		
			41,00		14,000	574,00		
	* Prospetto OVEST		15,00		14,000	210,00		
	SOMMANO mq					2´521,20	4,37	11´017,64
13 P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	Vedi voce n° 12 [mq 2 521.20]	5,00				12´606,00		
	SOMMANO mq/30gg					12´606,00	0,66	8´319,96
14 P.03.010.090 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Prospetto NORD	5,00	64,00			320,00		
		5,00	58,00			290,00		
		3,00	17,00			51,00		
	* Prospetto EST	3,00	10,20			30,60		
	* Prospetto SUD	4,00	77,80			311,20		
		6,00	41,00			246,00		
	* Prospetto OVEST	6,00	15,00			90,00		
	SOMMANO mq					1´338,80	7,27	9´733,08
15 P.03.010.090 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	Vedi voce n° 14 [mq 1 338.80]	5,00				6´694,00		
	SOMMANO mq/30gg					6´694,00	0,99	6´627,06
16	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in							
	A R I P O R T A R E							622´601,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							622´601,69
E.23.010.050 .c	alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 25 mm . Con elementi pari a 4.00 m Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Prospetto NORD		10,00			10,00		
	* Prospetto SUD		10,00			10,00		
	SOMMANO m					20,00	91,15	1´823,00
17 E.23.020.030 .b	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 mm e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Sviluppo 33 cm per larghezza del giunto massima di 15 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	Vedi voce n° 16 [m 20.00]					20,00		
	SOMMANO m					20,00	31,60	632,00
18 E.23.010.020 .c	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a ... to 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 60÷75 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Primo impalcato		13,80			13,80		
	* Secondo impalcato		13,80			13,80		
	* Terzo impalcato		13,80			13,80		
	SOMMANO m					41,40	108,60	4´496,04
19 E.08.020.025 .b	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 43 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* Prospetto SUD		4,15		4,100	17,02		
			3,20		4,100	13,12		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	1,900	-1,90		
			6,80		4,100	27,88		
			5,10		4,100	20,91		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600	3,500	-12,60		
			4,20		4,100	17,22		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		4,200	3,500	-14,70		
			4,55		4,100	18,66		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000	3,500	-10,50		
			2,75		4,100	11,28		
			4,55		4,100	18,66		
			3,00		4,100	12,30		
			2,50		4,100	10,25		
			2,35		4,100	9,64		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900	3,500	-6,65		
			0,90		4,100	3,69		
			2,45		4,100	10,05		
			0,50		4,100	2,05		
	* Prospetto OVEST		7,50		4,100	30,75		
			3,80		4,100	15,58		
			1,00		4,100	4,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	3,500	-3,50		
			3,90		4,100	15,99		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	2,200	-2,64		
	A R I P O R T A R E					206,66		629´552,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,66		629´552,73
			2,30		4,100	9,43		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* Prospetto NORD		4,50		3,500	15,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,300	2,100	-2,73		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,10		3,500	10,85		
			2,20		3,500	7,70		
			4,95		3,500	17,33		
			3,20		3,500	11,20		
			4,15		3,500	14,53		
			0,80		3,500	2,80		
			1,70		3,500	5,95		
			2,15		3,500	7,53		
			2,30		3,500	8,05		
			3,70		3,500	12,95		
			2,30		3,500	8,05		
			5,00		3,500	17,50		
	* Prospetto EST		6,15		3,500	21,53		
			6,10		3,500	21,35		
	* Prospetto SUD		5,15		3,500	18,03		
			2,20		3,500	7,70		
			2,35		3,500	8,23		
			2,20		3,500	7,70		
			2,35		3,500	8,23		
			4,30		3,500	15,05		
			1,80		3,500	6,30		
			4,15		3,500	14,53		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,20		3,500	7,70		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			5,10		3,500	17,85		
			2,20		3,500	7,70		
			3,95		3,500	13,83		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,20		3,500	7,70		
			4,20		3,500	14,70		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	3,500	-5,25		
	* Prospetto OVEST		5,35		3,500	18,73		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	3,500	-7,35		
			2,45		3,500	8,58		
			3,00		3,500	10,50		
			5,70		3,500	19,95		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Prospetto NORD		4,50		3,500	15,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	3,000	-7,80		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	3,000	-7,80		
			4,60		3,500	16,10		
			2,25		3,500	7,88		
			4,95		3,500	17,33		
			3,20		3,500	11,20		
			4,15		3,500	14,53		
			0,80		3,500	2,80		
			1,70		3,500	5,95		
			2,20		3,500	7,70		
			5,40		3,500	18,90		
			5,00		3,500	17,50		
			3,55		3,500	12,43		
			2,90		3,500	10,15		
	A R I P O R T A R E					808,74		629´552,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					808,74		629´552,73
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	2,200	-3,30		
			3,85		3,500	13,48		
			1,00			1,00		
			8,90		3,500	31,15		
	* Prospetto EST		2,20		3,500	7,70		
			4,10		3,500	14,35		
			6,30		3,500	22,05		
	* Prospetto SUD		2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,000	2,200	-4,40		
			2,40		3,500	8,40		
			5,80		3,500	20,30		
			6,95		3,500	24,33		
			3,55		3,500	12,43		
			5,20		3,500	18,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-2,00		1,600	2,200	-7,04		
			5,00		3,500	17,50		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			4,15		3,500	14,53		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			5,10		3,500	17,85		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			3,95		3,500	13,83		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			4,80		3,500	16,80		
	* Prospetto OVEST		6,30		3,500	22,05		
			2,40		3,500	8,40		
			1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800	2,200	-3,96		
			2,80		3,500	9,80		
			2,50		3,500	8,75		
	**** COPERTURA ****				3,500	3,50		
	* Prospetto NORD		35,00		2,000	70,00		
			0,80		2,000	1,60		
			3,25		2,000	6,50		
			2,30		2,000	4,60		
			21,00		2,000	42,00		
			8,90		2,000	17,80		
	* Prospetto EST		3,60		2,000	7,20		
			4,00		2,000	8,00		
			7,30		2,000	14,60		
	* Prospetto SUD		77,40		2,000	154,80		
	* Prospetto OVEST		12,70		2,000	25,40		
	Sommano positivi mq					1´657,15		
	Sommano negativi mq					-160,76		
	SOMMANO mq					1´496,39	76,12	113´905,21
20 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locali postazione personale/spogliatoio personale/corridoio		4,25		4,100	17,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali spogliatoio personale 1/servizio igienico personale 1/servizio igienico personale 2/spogliatoio personale 2/corridoio		7,40		4,100	30,34		
	A R I P O R T A R E					45,67		743´457,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,67		743´457,94
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali ambulatorio medicheria 1/ambulatorio medicheria 2/corridoio		4,20		4,100	17,22		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali ambulatorio medicheria 1/WC		1,95		4,100	8,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locali ambulatorio medicherai 1 /ambulatorio medicheria 2		4,70		4,100	19,27		
	* locali ambulatorio medicheria 2/WC		1,90		4,100	7,79		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locali colloqui/corridoio		1,10		4,100	4,51		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locali servizio igienico utenti 1/servizio igienico personale 2/ corridoio		5,10		4,100	20,91		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
	* locali centrale operativa/deposito attrezzature/locale stoccaggio/ corridoio		6,80			6,80		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locale centrale operatica/deposito attrezzature		3,20		4,100	13,12		
	* locale deposito attrezzature/locale stoccaggio		3,55		4,100	14,56		
			1,70		4,100	6,97		
	* locali deposito pulito/deposito sporco/corridoio		3,00		4,100	12,30		
	- a detrarre vuoto porte	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locali deposito pulito/deposito sporco		2,65		4,100	10,87		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locali trattamento/psicoterapia/corridoio		6,35		3,500	22,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali psicoterapia/ambulatorio		3,50		3,500	12,25		
	* locali psicoterapia/ambulatorio/corridoio		8,60		3,500	30,10		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali infermieri/deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
	* locali deposito pulito/deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
	* locali infermieri/deposito pulito/deposito sporco/corridoio		6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali riabilitazione motoria/corridoio		0,95		3,500	3,33		
			4,20		3,500	14,70		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali riabilitazione motoria/spogliatoio		5,00		3,500	17,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali spogliatoio		1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali spogliatoio/palestra		7,25		3,500	25,38		
	* locali palestra/corridoio		4,25		3,500	14,88		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali palestra/spogliatoio		3,90		3,500	13,65		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali spogliatoio/spogliatoio		2,85		3,500	9,98		
	* locali laboratorio/sale prelievi/disimpegno/archivio/sala prelievi		11,80		3,500	41,30		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali laboratorio/postazione dottore/sala prelievi		4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto porte	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali laboratorio/sala prelievi		2,25		3,500	7,88		
	* locali sala prelievi/segreteria registrazione							
			0,30		3,500	1,05		
			2,30		3,500	8,05		
	* locali segreteria registrazioni/deposito/disimpegno		2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali segreteria registrazioni/corridoio		1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali segreterai registrazioni/archivio		2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locali segreteria registrazione/hall attesa		2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	2,200	-4,62		
			2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali sviluppo/deposito pulito/disimpegno		3,85		3,500	13,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali postazione dottore/disimpegno		1,00		3,500	3,50		
	A R I P O R T A R E					480,09		743´457,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					480,09		743´457,94
	- a detrarre vuoto porte	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali postazione dottore/diagnostica/disimpegno		5,55		3,500	19,43		
	* locali diagnostica/disimpegno		2,85		3,500	9,98		
			5,40		3,500	18,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali diagnostica/disimpegno/registrazione segreteria/archivio		6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito/disimpegno		1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio/disimpegno		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale diagnostica		1,10		3,500	3,85		
			2,20		3,500	7,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-3,00		2,200	1,500	-9,90		
	* locali archivio/segreteria registrazione		3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali deposito/deposito/disimpegno		3,25		3,500	11,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali registrazione segreteria/disimpegno		2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali deposito/disimpegno		2,25		3,500	7,88		
	* locali spogliatoio/deposito		2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali deposito pulito/deposito sporco/disimpagno		5,75		3,500	20,13		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali deposito sporco/disimpegno		1,20		2,100	2,52		
	* locali registrazione segreteria/disimpegno/deposito sporco/deposito pulito		7,50		3,500	26,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locali postazione personale/postazione personale medico		3,20		3,500	11,20		
	* locali postazione personale/deposito attrezzature		3,20		3,500	11,20		
	* locali postazione personale/pers. medico/deposito attrezzature/ corridioio		10,30		3,500	36,05		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locale camera doppia 1/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 2/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera singola 1/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 3/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera singola 2/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 4/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 5/WC		3,20		3,500	11,20		
			2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 1/corridoio		1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 2/corridoio		4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* cavedio/corridoio		0,75		3,500	2,63		
	* locale camera singola 1/corridoio		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 3/corridoio		4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* cavedio/corridoio		0,60		3,500	2,10		
	* locale camera singola 2/corridoio		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera doppia 4/corridoio		1,00		3,500	3,50		
			3,20		3,500	11,20		
	A R I P O R T A R E					901,32		743´457,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					901,32		743´457,94
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale WC1/WC2		3,20		3,500	11,20		
	* locale WC2/deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
	* locale deposito pulito/deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
	* locale deposito sporco/stoccaggio 1		3,20		3,500	11,20		
	* locale stoccaggio 1/stoccaggio 2		1,55		3,500	5,43		
			0,60		3,500	2,10		
			1,65		3,500	5,78		
	* locale WC1		3,10		2,500	7,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale WC2		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali WC1/WC2/deposito pulito/deposito sporco/stocaggio 1/ stoccaggio 2/corridoio		14,10		3,500	49,35		
	- a detrarre vuoto porte	-6,00		1,000	2,100	-12,60		
	* locali ambulatorio medicheria/archivio		3,20		3,500	11,20		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale servizi igienici personale		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito/corridoio		2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali ambulatorio medicheria/archivio/bagno assistito		8,80		3,500	30,80		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locale MGM/corridoio		2,10		3,500	7,35		
			3,35		3,500	11,73		
			0,30		3,500	1,05		
			1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale MGM/soggiorno pranzo/corridoio		7,25		3,500	25,38		
	* locale soggiorno pranzo/tisaneria/corridoio		5,30		3,500	18,55		
	* locale deposito carrelli/corridoio/archivio		6,60		3,500	23,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito carrelli/archivio		2,60		3,500	9,10		
			4,30		3,500	15,05		
	* locale ufficio segreteria/corridoio		7,60		3,500	26,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale reception/attesa/corridoi		6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso passadocumenti	-1,00		2,500	2,000	-5,00		
	* locale reception/ufficio segreteria		2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale soggiorno pranzo/cucina tisaneria		7,20		3,500	25,20		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale cucina/tisaneria		2,70		3,500	9,45		
	* locale cucina/tisaneria/deposito carrelli		2,35		3,500	8,23		
	Sommano positivi mq					1´456,41		
	Sommano negativi mq					-200,96		
	SOMMANO mq					1´255,45	26,82	33´671,17
21 P.f.t.001	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 15 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locali spogliatoio personale 1/servizio igienico personale 1		3,20		4,100	13,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,700	2,100	-1,47		
	* locali servizio igienico personale 1/servizio igienico personale 2		3,20		4,100	13,12		
	* locali spogliatoio personale 2/servizio igienico personale 2		3,20		4,100	13,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,700	2,100	-1,47		
	* locale servizio igienico personale 1		1,90		2,500	4,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	A R I P O R T A R E					39,49		777´129,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,49		777´129,11
	* locale servizio igienico personale 2		1,90		2,500	4,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locali bagno assistito/corridoio		1,15		4,500	5,18		
	* locali bagno assistito/ufficio colloqui/corridoio		4,30		4,500	19,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali ufficio colloqui/servizio igienico utenti 1		2,00		4,500	9,00		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locali servizio igienico utenti 1/servizio igienico utenti 2		2,00		4,500	9,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locali servizio igienico utenti 2		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locali servizio igienico utenti 2/centrale operativa/corridoio		3,20		4,500	14,40		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locali deposito sporco/servizio igienico utenti/corridoio		3,20		3,500	11,20		
	* locali servizio igienico utenti 1/servizio igienico utenti 2		2,00		3,500	7,00		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali servizio igienico 2/servizio igienico 3		2,00		3,500	7,00		
	* locale servizio igienico 3		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locali servizio igienico 3/servizio igienico personale 1		2,00		3,500	7,00		
	* locale servizio igienico personale 1		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali servizio igienico personale 1/servizio igienico personale 2		3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali servizio igienico utenti/servizio igienico 1/servizio igienico 2/ servizio igienico 3/servizio igienico personale		8,50			8,50		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000	2,100	-8,40		
	* locale servizi igienici personale 2		1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	* locali servizio igienico palestra/corridoio		3,20		3,500	11,20		
	* locali deposito/WC/deposito/corridoio		3,20		3,500	11,20		
	* locali deposito/WC/deposito/disimpegno		3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locali servizio igienico/spogliatoio		2,90		2,500	7,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali servizio igienico/spogliatoio		2,90		2,500	7,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali servizio igienico/spogliatoio/laboratorio/deposito		7,23		3,500	25,31		
	* locali deposito/WC		1,65		3,500	5,78		
	* locali WC/deposito		1,65		3,500	5,78		
	* locali deposito/WC		2,05		3,500	7,18		
	* locale WC		2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali WC/spogliatoio		2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locali archivio/bagno assistito		3,20		3,500	11,20		
	* locali bagno assistito/servizi igienici utenti		3,20		3,500	11,20		
	* locale servizi igienici utenti 1/servizi igienici utenti 2		2,00		3,500	7,00		
	* locale servizi igienici utenti 2/servizi igienici personale		2,00		3,500	7,00		
	* locali servizi igienici utenti 1/servizi igienici utenti 2/servizi igienici personale		7,30		3,500	25,55		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	Sommano positivi mq					354,37		
	Sommano negativi mq					-59,64		
	SOMMANO mq					294,73	26,60	7´839,82
22 P.f.t.002	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	A R I P O R T A R E							784´968,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784´968,93
	* locali spogliatoio personale 2/vano montalettighe/corrdioio		3,30		4,500	14,85		
	* locali vano montalettighe/corridoio		3,00		4,500	13,50		
	* locali vano montalettighe/bagno assistito		1,85		4,500	8,33		
	* locali bagno assistito/ufficio colloqui		3,20		4,500	14,40		
	* locali stoccaggio/filtro		2,30		4,500	10,35		
	* locali filtro/corridoio		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locali filtro/vano scala		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* cavedio		0,45		4,500	2,03		
			0,40		4,500	1,80		
	* locali filtro/locale tecnico/corridoio		3,85		4,500	17,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali locale tecnico/deposito sporco		2,30		4,500	10,35		
	* locali locale tecnico/deposito pulito/deposito sporco		7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali deposito attrezzature/stoccaggio/vano scala		2,30		4,500	10,35		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locali ambulatorio/vano montalettighe/corridoio		3,30		3,500	11,55		
	* locali vano montalettighe/corridoio		2,80		3,500	9,80		
	* locali filtro/vano scale		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* cavedio		0,45		3,500	1,58		
			0,40		3,500	1,40		
	* locali filtro/registrazione segreteria		1,90		3,500	6,65		
	* locali filtro/corridoio		2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locali filtro/servizio igienico personale 2		2,00		3,500	7,00		
	* locali archivio/fitro/vano scala		4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locale corridoio/vano scala		2,40		3,500	8,40		
	* locali filtro/hall attesa		1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,00		3,500	10,50		
	* cavedio		0,40		3,500	1,40		
			0,40		3,500	1,40		
			0,65		3,500	2,28		
	* locali filrto/archivio		1,90		3,500	6,65		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locali camera doppia 1/camera doppia 2		6,95		3,500	24,33		
	* locali camera doppia 2/camera singola 1		6,95		3,500	24,33		
	* locali camera doppia 3/camera singola 2		6,95		3,500	24,33		
	* locali camera singola 2/camera doppia 4		6,95		3,500	24,33		
	* locali camera doppia 4/camera doppia 5		6,95		3,500	24,33		
	* locali camera doppia 5/ufficio locali colloqui		6,95		3,500	24,33		
	* locali ufficio locali colloqui/MGM/filtro		6,65		3,500	23,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locali filtro/corridoio		2,70		3,500	9,45		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* cavedio filtro		0,45		3,500	1,58		
			0,40		3,500	1,40		
	* locali filtro/uffico locali colloqui/corridoio		4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locali WC camera doppia 5/corridoio		2,90		3,500	10,15		
	* locali corridoio/filtro		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locali stoccaggio/filtro		2,40		3,500	8,40		
	* locali filtro/vano scala		1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* cavedio filtro		0,40		3,500	1,40		
			0,65		3,500	2,28		
	* locali corridoio/vano scala		2,40		3,500	8,40		
	* locali ambulatorio medicheria/vano ascensore		2,30		3,500	8,05		
	* locali vano ascensore/vano scala		1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,80		3,500	13,30		
	* locali vano scale/stoccaggio		2,30		3,500	8,05		
	* locali vano montalettighe/corridoio		2,80		3,500	9,80		
	* locali vano montalettighe/deposito attrezzature		3,30		3,500	11,55		
	A R I P O R T A R E					541,89		784´968,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					541,89		784´968,93
	Sommano positivi mq					575,91		
	Sommano negativi mq					-34,02		
	SOMMANO mq					541,89	27,80	15´064,54
23 E.16.020.005 .a	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale postazione personale		4,20		4,500	18,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,95		4,500	22,28		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	3,000	-3,60		
			2,35		4,500	10,58		
			5,00		4,500	22,50		
	* locale spogliatoio personale		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale servizio igienico personale 1		1,80		4,500	8,10		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
			1,80		4,500	8,10		
			1,30		4,500	5,85		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80		4,500	8,10		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		4,500	8,10		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale bagno assistito		3,20		4,500	14,40		
			1,85		4,500	8,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,85		4,500	8,33		
	* locale ufficio colloqui		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		4,500	9,68		
			3,20		4,500	14,40		
			2,15		4,500	9,68		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		4,500	9,00		
			1,25		4,500	5,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		4,500	5,63		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	A R I P O R T A R E					367,16		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					367,16		800´033,47
			1,10		4,500	4,95		
			2,00		4,500	9,00		
			1,10		4,500	4,95		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		4,500	9,00		
			1,25		4,500	5,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		4,500	5,63		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		4,500	4,95		
			2,00		4,500	9,00		
			1,10		4,500	4,95		
	* locale centrale operativa		3,20		4,500	14,40		
			4,25		4,500	19,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,25		4,500	19,13		
	* locale deposito attrezzature		0,30		4,500	1,35		
			0,20		4,500	0,90		
			1,20		4,500	5,40		
			3,65		4,500	16,43		
			1,70		4,500	7,65		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,95		4,500	22,28		
	* locale stoccaggio		1,00		4,500	4,50		
			0,20		4,500	0,90		
			0,50		4,500	2,25		
			2,30		4,500	10,35		
			0,10		4,500	0,45		
			1,05		4,500	4,73		
			1,60		4,500	7,20		
			3,55		4,500	15,98		
	* locale vano scala		2,35		4,500	10,58		
			4,60		4,500	20,70		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,30		4,500	14,85		
			1,20		4,500	5,40		
			2,55		4,500	11,48		
			1,20		4,500	5,40		
			3,30		4,500	14,85		
			2,05		4,500	9,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* filtro		1,80		4,500	8,10		
			0,45		4,500	2,03		
			0,60		4,500	2,70		
			1,75		4,500	7,88		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locale corridoio		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		4,500	52,43		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600	3,500	-12,60		
			0,15		4,500	0,68		
			0,40		4,500	1,80		
			0,15		4,500	0,68		
			14,70		4,500	66,15		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		4,500	3,500	-15,75		
		-4,00		3,000	3,500	-42,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	3,000	-3,00		
			7,50		4,500	33,75		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	A R I P O R T A R E					824,90		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					824,90		800´033,47
			1,25		4,500	5,63		
			2,90		4,500	13,05		
			1,25		4,500	5,63		
			4,40		4,500	19,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,00		4,500	22,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,20		4,500	5,40		
			7,00		4,500	31,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale tecnico impianti		0,20		4,500	0,90		
			0,30		4,500	1,35		
			2,35		4,500	10,58		
			4,15		4,500	18,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,50		4,500	11,25		
			3,85		4,500	17,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale tecnico impianti		4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito sporco		0,30		4,500	1,35		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,15		4,500	5,18		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito pulito		2,65		4,500	11,93		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,75		7,500	13,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale ambulatorio medicheria 2		3,00		4,500	13,50		
			2,10		4,500	9,45		
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,30		4,500	1,35		
			0,30		4,500	1,35		
			4,70		4,500	21,15		
			2,90		4,500	13,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		2,30		4,500	10,35		
			1,05		4,500	4,73		
			2,15		4,500	9,68		
			1,85		4,500	8,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale ambulatorio medicheria 1		4,70		4,500	21,15		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900	3,500	-6,65		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			3,90		4,500	17,55		
			4,25		4,500	19,13		
			0,30		4,500	1,35		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		0,80		4,500	3,60		
			2,40		4,500	10,80		
			0,50		4,500	2,25		
			3,10		4,500	13,95		
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	A R I P O R T A R E					1´375,86		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´375,86		800´033,47
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		6,30		3,500	22,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,75		3,500	9,63		
			5,60		3,500	19,60		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale psicoterapia		3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
				0,300	1,900	0,57		
				0,300	1,900	0,57		
	* locale ambulatorio		3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale infermieri		3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	* locale deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* locale deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* servizi igienici utenti 1		2,00		3,500	7,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			2,10		3,500	7,35		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		2,500	5,00		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
	* locale servizi igienici utenti 3		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			0,90		3,500	3,15		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,90		3,500	3,15		
	* locale servizi igienici personale 1		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
	A R I P O R T A R E					1´747,99		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´747,99		800´033,47
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
	* locale servizi igienici personale 2		0,30		3,500	1,05		
			0,20		3,500	0,70		
			1,15		3,500	4,03		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,65		3,500	5,78		
			1,05		3,500	3,68		
			0,20		3,500	0,70		
			0,50		3,500	1,75		
			1,65		3,500	5,78		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale riabilitazione motoria		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			10,45		3,500	36,58		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
		-1,00		1,500	3,500	-5,25		
			4,95		3,500	17,33		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,200	3,500	-7,70		
			2,20		3,500	7,70		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	2,200	-2,20		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,20		3,500	14,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 1		1,95		3,500	6,83		
			1,45		2,500	3,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,95		3,500	6,83		
			1,45		3,500	5,08		
			1,50		3,500	5,25		
			1,45		3,500	5,08		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		3,500	5,08		
	* locale spogliatoio 2		1,60		3,500	5,60		
			1,45		3,500	5,08		
			1,60		2,500	4,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		2,500	3,63		
			2,10		3,500	7,35		
			1,20		3,500	4,20		
			2,10		3,500	7,35		
			1,20		2,500	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale palestra		5,05		3,500	17,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,20		3,500	7,70		
			7,20		3,500	25,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			7,25		3,500	25,38		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,25		3,500	14,88		
			0,45		3,500	1,58		
	A R I P O R T A R E					2´070,21		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´070,21		800´033,47
			0,40		3,500	1,40		
			0,45		3,500	1,58		
			1,90		3,500	6,65		
	* locale servizio igienico 1		1,05		3,500	3,68		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,80		3,500	9,80		
	* locale spogliatoio 1		2,45		3,500	8,58		
			2,80		3,500	9,80		
			2,45		3,450	8,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 2		2,45		3,500	8,58		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
	* locale servizio igienico 2		1,00		3,500	3,50		
			2,80		3,500	9,80		
			1,00		3,500	3,50		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito		1,80		3,500	6,30		
			0,50		3,500	1,75		
			0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,90		3,500	6,65		
			2,65		3,500	9,28		
			0,20		3,500	0,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			0,50		3,500	1,75		
	* WC		1,65		3,500	5,78		
			1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			1,75		3,500	6,13		
	* locale deposito		1,35		3,500	4,73		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			0,80		3,500	2,80		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
	* locale disimpegno		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	.		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale registrazione segreteria		2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,65		3,500	16,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,15		3,500	0,53		
			1,90		3,500	6,65		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			0,20		3,500	0,70		
	A R I P O R T A R E					2´318,26		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´318,26		800´033,47
	* locale sala prelievi		2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
			2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale postazione dottore		2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale laboratorio		2,30		3,500	8,05		
			2,10		3,500	7,35		
			2,20		3,500	7,70		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			4,50		3,500	15,75		
			6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* corridoio		1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,50		3,500	1,75		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		3,500	40,78		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			0,20		3,500	0,70		
			0,40		3,500	1,40		
			0,20		3,500	0,70		
			16,00		3,500	56,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			8,85		3,500	30,98		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			8,45		3,500	29,58		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
		-1,00		1,200	2,200	-2,64		
			1,20		3,500	4,20		
			8,50		3,500	29,75		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000	2,100	-8,40		
	* filtro		1,80		3,500	6,30		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,20		3,500	7,70		
	* vano scala		0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			1,20		4,100	4,92		
			2,55		4,100	10,46		
			1,20		4,100	4,92		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			0,75		3,500	2,63		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,65		3,500	2,28		
	A R I P O R T A R E					2´780,77		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´780,77		800´033,47
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,15		3,500	7,53		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
	* locale archivio		2,55		3,500	8,93		
			2,15		3,500	7,53		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	1,500	-1,50		
			2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			2,10		3,500	7,35		
			0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale hall attesa		7,50		3,500	26,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,10		3,500	21,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000	3,000	-9,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	1,500	-3,15		
			2,85		3,500	9,98		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,50		3,500	1,75		
			2,40		3,500	8,40		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	3,000	-6,30		
	* locale archivio		2,05		3,500	7,18		
			3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,20		3,500	7,70		
			2,65		3,500	9,28		
	* locale deposito		2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	* WC		1,00		3,500	3,50		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		3,500	7,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		3,500	7,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio		1,75		3,500	6,13		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,75		3,500	6,13		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno		1,10		3,500	3,85		
			2,10		3,500	7,35		
	A R I P O R T A R E					3´094,32		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´094,32		800´033,47
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,10		3,500	7,35		
	* disimpegno		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,30		3,500	11,55		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,25		3,500	7,88		
			1,85		3,500	6,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito		1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
			1,75		3,500	6,13		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		1,75		3,500	6,13		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,70		3,500	2,45		
			1,25		3,500	4,38		
			1,10		3,500	3,85		
			3,45		3,500	12,08		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale diagnostica		4,55		3,500	15,93		
			5,40		3,500	18,90		
			2,85		3,500	9,98		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,10		3,500	0,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,10		3,500	3,85		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale postazione dottore		3,20		3,500	11,20		
			3,85		3,500	13,48		
			2,20		3,500	7,70		
			0,30		3,500	1,05		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale sviluppo		2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
			2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno radiologia		2,20		3,500	7,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			2,95		3,500	10,33		
			1,30		3,500	4,55		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,75		3,500	20,13		
	A R I P O R T A R E					3´413,18		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´413,18		800´033,47
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,30		3,500	4,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito sporco		2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,70		3,500	9,45		
			1,25		3,500	4,38		
	* locale deposito pulito		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,90		3,500	10,15		
			1,25		3,500	4,38		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			2,33		3,500	8,16		
			2,25		3,500	7,88		
			2,75		2,500	6,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale postazione personale		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			3,20		3,500	11,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale deposito attrezzature		2,70		3,500	9,45		
			3,20		3,500	11,20		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* WC 1		1,50		3,500	5,25		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		3,500	5,25		
			3,10		3,500	10,85		
			1,60		3,500	5,60		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC 2		1,50		3,500	5,25		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		3,500	5,25		
			2,90		3,500	10,15		
			1,60		3,500	5,60		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito pulito		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* locale deposito sporco		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
	* locale stoccaggio 1		2,90		3,500	10,15		
	A R I P O R T A R E					3´796,19		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´796,19		800´033,47
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			3,20		3,500	11,20		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,55		3,500	5,43		
			0,60		3,500	2,10		
			1,65		3,500	5,78		
	* locale stoccaggio 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			1,85		3,500	6,48		
			0,60		3,500	2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,10		3,500	0,35		
			2,38		3,500	8,33		
			0,50		3,500	1,75		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
	* WC Camera doppia 1		2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,50		3,500	8,75		
			3,10		3,500	10,85		
	* locale camera doppia 1		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,55		3,500	8,93		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,50		3,500	8,75		
	* locale camera doppia 2		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 1		2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,80		3,500	9,80		
			3,10		3,500	10,85		
	* locale camera singola 1		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 3		2,85		3,500	9,98		
	A R I P O R T A R E					4´221,05		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´221,05		800´033,47
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,55		3,500	8,93		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale camera doppia 3		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 2		2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,80		3,500	9,80		
			3,10		3,500	10,85		
	* locale camera singola 2		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 4		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,85		3,500	9,98		
			0,90		3,500	3,15		
			0,30		3,500	1,05		
			1,00		3,500	3,50		
			0,30		3,500	1,05		
			0,30		3,500	1,05		
			1,50		3,500	5,25		
	* locale camera doppia 4		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 5		2,55		3,500	8,93		
			3,10		3,500	10,85		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	3,500	-3,50		
			2,75		3,500	9,63		
			0,15		3,500	0,53		
			0,30		3,500	1,05		
			0,35		3,500	1,23		
	* locale camera doppia 5		4,30		3,500	15,05		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			6,95		3,500	24,33		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
	A R I P O R T A R E					4´654,71		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´654,71		800´033,47
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* corridoio		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			7,55		3,500	26,43		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,15		3,500	4,03		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,30		3,500	4,55		
			0,40		3,500	1,40		
			0,15		3,500	0,53		
			5,30		3,500	18,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			8,00		3,500	28,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800	2,200	-3,96		
			10,30		3,500	36,05		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			16,50		3,500	57,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
		-6,00	16,50	1,000	2,100	-207,90		
	* Filtro		1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,20		3,500	7,70		
	* vano scala		0,20		3,500	0,70		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	(H/peso=(3,50+5,25)/2)		4,50		4,375	19,69		
			1,20		5,250	6,30		
			2,55		5,250	13,39		
			1,20		5,250	6,30		
	(H/peso=(5,25+3,50)/2)		4,50		4,375	19,69		
			0,75		3,500	2,63		
			0,20		3,500	0,70		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,45		3,500	1,58		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,05		3,500	7,18		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			2,05		3,500	7,18		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
	A R I P O R T A R E					4´845,49		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´845,49		800´033,47
	* locale ufficio colloqui		7,10		3,500	24,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		3,500	1,05		
			0,25		3,500	0,88		
			6,65		3,500	23,28		
			0,25		3,500	0,88		
			0,20		3,500	0,70		
			2,35		3,500	8,23		
	* locale MGM		4,90		3,500	17,15		
			5,85		3,500	20,48		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			2,20		2,200	4,84		
			5,75		3,500	20,13		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale tisaneria		2,85		3,500	9,98		
			2,70		3,500	9,45		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
	* Cucina		4,40		3,500	15,40		
			4,60		3,500	16,10		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,500	0,75		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
	* locale deposito carrelli		2,25		3,500	7,88		
			2,60		3,500	9,10		
			2,30		3,500	8,05		
			0,30		3,500	1,05		
			0,60		3,500	2,10		
			3,80		3,500	13,30		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
	* locale soggiorno-pranzo		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,60		3,500	19,60		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			7,25		3,500	25,38		
			2,70		3,500	9,45		
			0,60		3,500	2,10		
			0,40		3,500	1,40		
			0,60		3,500	2,10		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale archivio		4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
			4,30		3,500	15,05		
			2,45		3,500	8,58		
	* locale ufficio segreteria		2,10		3,500	7,35		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,00		3,500	24,50		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,60		3,500	26,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	A R I P O R T A R E					5´340,14		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´340,14		800´033,47
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale reception		2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,500	2,200	-5,50		
	* locale hall/attesa		4,70		3,500	16,45		
			7,30		3,500	25,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,65		3,500	26,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,95		3,500	10,33		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	2,200	-3,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,45		3,500	15,58		
			0,30		3,500	1,05		
			0,40		3,500	1,40		
			0,30		3,500	1,05		
			8,90		3,500	31,15		
	* corridoio		13,10		3,500	45,85		
			2,65		3,500	9,28		
			1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,70		3,500	19,95		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
			2,15		3,500	7,53		
			0,25		3,500	0,88		
			0,70		3,500	2,45		
			0,70		3,500	2,45		
			2,40		3,500	8,40		
			9,10		3,500	31,85		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,20		3,500	4,20		
			7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,10		3,500	3,85		
	* locale deposito		3,10		3,500	10,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,30		3,500	11,55		
			0,95		3,500	3,33		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20		3,500	11,20		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,60		3,500	2,10		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale archivio		3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale bagno assistito		3,20		3,500	11,20		
			2,50		3,500	8,75		
	A R I P O R T A R E					5´848,51		800´033,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´848,51		800´033,47
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,50		3,500	8,75		
	- detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		2,500	3,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici personale		2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		3,500	4,20		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
	* Vano Ascensore		3,10		13,200	40,92		
			1,60		13,200	21,12		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,200	2,100	-7,56		
	(superficie misurata graficamente)		6,56			6,56		
	* Vano montalettiga		1,85		13,200	24,42		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,200	2,100	-5,04		
			2,80		13,200	36,96		
			1,85		13,200	24,42		
			2,80		13,200	36,96		
			2,80	1,850		5,18		
	Sommano positivi mq					7´103,96		
	Sommano negativi mq					-938,77		
	SOMMANO mq					6´165,19	4,19	25´832,15
24 E.16.020.030 .d	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale postazione personale		4,20		4,500	18,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					16,80		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,80		825´865,62
			4,95		4,500	22,28		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	3,000	-3,60		
			2,35		4,500	10,58		
			5,00		4,500	22,50		
			2,30	4,550		10,47		
	(lung.=(4,55*1,90)/2)		4,32			4,32		
	(lung.=(2,30*0,45)/2)		0,52			0,52		
	* locale spogliatoio personale		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
			3,20	1,650		5,28		
	* locale servizio igienico personale 1		1,80		4,500	8,10		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
			1,80		4,500	8,10		
			1,30		4,500	5,85		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
			1,80	1,850		3,33		
			1,30	1,850		2,41		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80		4,500	8,10		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		4,500	8,10		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		4,500	8,33		
			1,30		4,500	5,85		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80	1,850		3,33		
			1,30	1,850		2,41		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
			3,20	1,650		5,28		
	* locale bagno assistito		3,20		4,500	14,40		
			1,85		4,500	8,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,85		4,500	8,33		
			3,20	1,850		5,92		
	* locale ufficio colloqui		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		4,500	9,68		
			3,20		4,500	14,40		
			2,15		4,500	9,68		
			3,20	2,150		6,88		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		4,500	9,00		
			1,25		4,500	5,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		4,500	5,63		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		4,500	4,95		
			2,00		4,500	9,00		
			1,10		4,500	4,95		
			2,00	1,100		2,20		
			2,00	1,250		2,50		
	A R I P O R T A R E					440,91		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					440,91		825´865,62
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		4,500	9,00		
			1,25		4,500	5,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		4,500	5,63		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		4,500	4,95		
			2,00		4,500	9,00		
			1,10		4,500	4,95		
			2,00	1,100		2,20		
			2,00	1,250		2,50		
	* locale centrale operativa		3,20		4,500	14,40		
			4,25		4,500	19,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,25		4,500	19,13		
			4,25	3,200		13,60		
	* locale deposito attrezzature		0,30		4,500	1,35		
			0,20		4,500	0,90		
			1,20		4,500	5,40		
			3,65		4,500	16,43		
			1,70		4,500	7,65		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,95		4,500	22,28		
			1,20	0,200		0,24		
			4,75	1,500		7,13		
			1,30	1,700		2,21		
	* locale stoccaggio		1,00		4,500	4,50		
			0,20		4,500	0,90		
			0,50		4,500	2,25		
			2,30		4,500	10,35		
			0,10		4,500	0,45		
			1,05		4,500	4,73		
			1,60		4,500	7,20		
			3,55		4,500	15,98		
			1,00	0,200		0,20		
			1,50	2,300		3,45		
			1,60	1,050		1,68		
	* locale vano scala		2,35		4,500	10,58		
			4,60		4,500	20,70		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,30		4,500	14,85		
			1,20		4,500	5,40		
			2,55		4,500	11,48		
			1,20		4,500	5,40		
			3,30		4,500	14,85		
			2,05		4,500	9,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* Vano scala		4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
	* filtro		1,80		4,500	8,10		
			0,45		4,500	2,03		
			0,60		4,500	2,70		
			1,75		4,500	7,88		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			1,80	0,450		0,81		
			2,40	1,800		4,32		
	* locale corridoio		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		4,500	52,43		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600	3,500	-12,60		
			0,15		4,500	0,68		
			0,40		4,500	1,80		
	A R I P O R T A R E					889,24		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					889,24		825´865,62
			0,15		4,500	0,68		
			14,70		4,500	66,15		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		4,500	3,500	-15,75		
		-4,00		3,000	3,500	-42,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	3,000	-3,00		
			7,50		4,500	33,75		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		4,500	5,63		
			2,90		4,500	13,05		
			1,25		4,500	5,63		
			4,40		4,500	19,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,00		4,500	22,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,20		4,500	5,40		
			7,00		4,500	31,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40	11,650		27,96		
			5,10	1,200		6,12		
			2,20	0,400		0,88		
			14,70	2,400		35,28		
			2,90	1,250		3,63		
	* locale tecnico impianti		0,20		4,500	0,90		
			0,30		4,500	1,35		
			2,35		4,500	10,58		
			4,15		4,500	18,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,50		4,500	11,25		
			3,85		4,500	17,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35	0,300		0,71		
			3,85	2,350		9,05		
	* locale tecnico impianti		4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,85	4,850		38,07		
	* locale deposito sporco		0,30		4,500	1,35		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,15		4,500	5,18		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25	0,600		1,35		
			2,65	1,150		3,05		
	* locale deposito pulito		2,65		4,500	11,93		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,75		7,500	13,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65	1,750		4,64		
	* locale ambulatorio medicheria 2		3,00		4,500	13,50		
			2,10		4,500	9,45		
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,30		4,500	1,35		
			0,30		4,500	1,35		
			4,70		4,500	21,15		
			2,90		4,500	13,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,05	2,900		8,85		
	A R I P O R T A R E					1´473,03		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´473,03		825´865,62
	(lung.=(2,00*0,75)/2)		0,75			0,75		
			1,90	2,000		3,80		
			1,65	0,300		0,50		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		2,30		4,500	10,35		
			1,05		4,500	4,73		
			2,15		4,500	9,68		
			1,85		4,500	8,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	(lung.=(2,15*0,80)/2)		0,86			0,86		
			2,15	1,050		2,26		
	* locale ambulatorio medicheria 1		4,70		4,500	21,15		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900	3,500	-6,65		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			3,90		4,500	17,55		
			4,25		4,500	19,13		
			0,30		4,500	1,35		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20	0,300		0,36		
			4,70	2,350		11,05		
			3,80	2,350		8,93		
	(lung.=(3,80*0,75)/2)		1,43			1,43		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		0,80		4,500	3,60		
			2,40		4,500	10,80		
			0,50		4,500	2,25		
			3,10		4,500	13,95		
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1		1,33	0,800		1,06		
	(lung.=(2,20*0,80)/2)		0,88			0,88		
			2,25	0,500		1,13		
	(lung.=(3,05*0,60)/2)		0,92			0,92		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		6,30		3,500	22,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,75		3,500	9,63		
			5,60		3,500	19,60		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
			2,60	5,500		14,30		
	(lung.=(5,50*1,05)/2)		2,89			2,89		
	(lung.=(2,60*0,80)/2)		1,04			1,04		
	* locale psicoterapia		3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
				0,300	1,900	0,57		
				0,300	1,900	0,57		
			4,00	3,200		12,80		
	* locale ambulatorio		3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
			4,55	3,200		14,56		
	* locale infermieri		3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	A R I P O R T A R E					1´893,61		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´893,61		825´865,62
			2,10	3,200		6,72		
	* locale deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
			1,90	3,200		6,08		
	* locale deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
			1,90	3,200		6,08		
	* servizi igienici utenti 1		2,00		3,500	7,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			2,10		3,500	7,35		
			2,10	2,000		4,20		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		2,500	5,00		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00	2,100		4,20		
	* locale servizi igienici utenti 3		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			0,90		3,500	3,15		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,90		3,500	3,15		
			2,00	2,000		4,00		
	* locale servizi igienici personale 1		2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
			2,05	2,000		4,10		
	* locale servizi igienici personale 2		0,30		3,500	1,05		
			0,20		3,500	0,70		
			1,15		3,500	4,03		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,65		3,500	5,78		
			1,05		3,500	3,68		
			0,20		3,500	0,70		
			0,50		3,500	1,75		
			1,65		3,500	5,78		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10	1,650		5,12		
			2,30	0,200		0,46		
	* locale riabilitazione motoria		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			10,45		3,500	36,58		
	A R I P O R T A R E					2´221,96		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´221,96		825´865,62
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
		-1,00		1,500	3,500	-5,25		
			4,95		3,500	17,33		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,200	3,500	-7,70		
			2,20		3,500	7,70		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	2,200	-2,20		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,20		3,500	14,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65	0,300		0,80		
			4,20	0,300		1,26		
			0,95	0,300		0,29		
			6,95	9,200		63,94		
			4,85	1,300		6,31		
	(lung.=(4,85*0,95)/2)		2,30			2,30		
	* locale spogliatoio 1		1,95		3,500	6,83		
			1,45		2,500	3,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,95		3,500	6,83		
			1,45		3,500	5,08		
			1,50		3,500	5,25		
			1,45		3,500	5,08		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			3,45	1,450		5,00		
	* locale spogliatoio 2		1,60		3,500	5,60		
			1,45		3,500	5,08		
			1,60		2,500	4,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		2,500	3,63		
			2,10		3,500	7,35		
			1,20		3,500	4,20		
			2,10		3,500	7,35		
			1,20		2,500	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60	1,450		2,32		
			2,20	1,200		2,64		
	* locale palestra		5,05		3,500	17,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,20		3,500	7,70		
			7,20		3,500	25,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			7,25		3,500	25,38		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,25		3,500	14,88		
			0,45		3,500	1,58		
			0,40		3,500	1,40		
			0,45		3,500	1,58		
			1,90		3,500	6,65		
			1,90	0,450		0,86		
			4,60	2,300		10,58		
			7,20	2,200		15,84		
			5,05	4,250		21,46		
			4,75	0,950		4,51		
			0,30	0,250		0,08		
	* locale servizio igienico 1		1,05		3,500	3,68		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					2´591,15		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´591,15		825´865,62
			1,05		3,500	3,68		
			2,80		3,500	9,80		
			2,80	1,150		3,22		
	* locale spogliatoio 1		2,45		3,500	8,58		
			2,80		3,500	9,80		
			2,45		3,500	8,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80	2,450		6,86		
	* locale spogliatoio 2		2,45		3,500	8,58		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
			2,90	2,450		7,11		
	* locale servizio igienico 2		1,00		3,500	3,50		
			2,80		3,500	9,80		
			1,00		3,500	3,50		
			2,80		2,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80	1,100		3,08		
	* locale deposito		1,80		3,500	6,30		
			0,50		3,500	1,75		
			0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,90		3,500	6,65		
			2,65		3,500	9,28		
			0,20		3,500	0,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			0,50		3,500	1,75		
			0,20	0,300		0,06		
			0,20	0,500		0,10		
			2,40	1,450		3,48		
			0,90	0,500		0,45		
			0,80	0,120		0,10		
	* WC		1,65		3,500	5,78		
			1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			1,75		3,500	6,13		
			1,75	1,650		2,89		
	* locale deposito		1,35		3,500	4,73		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			0,80		3,500	2,80		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,80	0,300		0,24		
			1,40	1,500		2,10		
	* locale disimpegno		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	.		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,85	0,900		2,57		
	* locale registrazione segreteria		2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,65		3,500	16,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	A R I P O R T A R E					2´837,45		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´837,45		825´865,62
			1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,15		3,500	0,53		
			1,90		3,500	6,65		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			0,20		3,500	0,70		
			2,55	0,200		0,51		
			2,40	0,700		1,68		
			2,55	1,900		4,85		
			2,65	1,800		4,77		
	* locale sala prelievi		2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
			2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,30	2,300		7,59		
	* locale postazione dottore		2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,15	2,100		8,72		
	* locale laboratorio		2,30		3,500	8,05		
			2,10		3,500	7,35		
			2,20		3,500	7,70		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			4,50		3,500	15,75		
			6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,30	2,100		4,83		
			4,50	4,100		18,45		
	* corridoio		1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,50		3,500	1,75		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		3,500	40,78		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			0,20		3,500	0,70		
			0,40		3,500	1,40		
			0,20		3,500	0,70		
			16,00		3,500	56,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			8,85		3,500	30,98		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			8,45		3,500	29,58		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
		-1,00		1,200	2,200	-2,64		
			1,20		3,500	4,20		
			8,50		3,500	29,75		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000	2,100	-8,40		
			1,00	0,500		0,50		
			8,05	1,200		9,66		
			11,65	2,400		27,96		
			2,20	0,400		0,88		
			16,00	2,400		38,40		
			2,80	1,250		3,50		
	* filtro		1,80		3,500	6,30		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			0,45		3,500	1,58		
	A R I P O R T A R E					3´338,56		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´338,56		825´865,62
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,20		3,500	7,70		
			2,20	1,800		3,96		
			1,75	0,600		1,05		
	* vano scala		0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			1,20		4,100	4,92		
			2,55		4,100	10,46		
			1,20		4,100	4,92		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			0,75		3,500	2,63		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			4,80	2,400		11,52		
			1,20	0,200		0,24		
			4,50	2,550		11,48		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,65		3,500	2,28		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,15		3,500	7,53		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,60	1,400		3,64		
			1,95	0,500		0,98		
			2,15	0,600		1,29		
	* locale archivio		2,55		3,500	8,93		
			2,15		3,500	7,53		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
			2,55	2,150		5,48		
	* locale registrazione segreteria		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	1,500	-1,50		
			2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			2,10		3,500	7,35		
			0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			2,15		3,500	7,53		
			2,40	2,150		5,16		
			2,10	0,300		0,63		
			3,65	2,100		7,67		
	(lung.=(2,10*0,80)/2)		0,84			0,84		
	* locale hall attesa		7,50		3,500	26,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,10		3,500	21,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000	3,000	-9,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	1,500	-3,15		
			2,85		3,500	9,98		
			2,15		3,500	7,53		
	A R I P O R T A R E					3´662,76		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´662,76		825´865,62
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,50		3,500	1,75		
			2,40		3,500	8,40		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	3,000	-6,30		
			3,70	2,400		8,88		
			3,20	0,700		2,24		
			2,15	3,300		7,10		
			6,10	2,400		14,64		
	* locale archivio		2,05		3,500	7,18		
			3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,20		3,500	7,70		
			2,65		3,500	9,28		
			2,65	2,050		5,43		
	(lung.=(2,05*0,75)/2)		0,77			0,77		
	* locale deposito		2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
			3,25	2,050		6,66		
	* WC		1,00		3,500	3,50		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		3,500	7,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		3,500	7,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,10	2,050		4,31		
	* locale spogliatoio		1,75		3,500	6,13		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,75		3,500	6,13		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,75	2,100		3,68		
	* locale disimpegno		1,10		3,500	3,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,10		3,500	7,35		
			2,10	1,100		2,31		
	* disimpegno		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,30		3,500	11,55		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,25		3,500	7,88		
			1,85		3,500	6,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,30	1,100		3,63		
			1,85	1,050		1,94		
	* locale deposito		1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
			1,75		3,500	6,13		
			2,15		3,500	7,53		
			2,15	1,750		3,76		
	* locale registrazione segreteria		1,75		3,500	6,13		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					3´960,73		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´960,73		825´865,62
			0,70		3,500	2,45		
			1,25		3,500	4,38		
			1,10		3,500	3,85		
			3,45		3,500	12,08		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,60	0,700		2,52		
			3,45	1,050		3,62		
	(lung.=(3,45*0,40)/2)		0,69			0,69		
	* locale diagnostica		4,55		3,500	15,93		
			5,40		3,500	18,90		
			2,85		3,500	9,98		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,10		3,500	0,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,10		3,500	3,85		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			4,55	1,000		4,55		
			2,45	3,500		8,58		
			3,55	1,900		6,75		
			0,10	2,850		0,29		
			2,00	1,000		2,00		
			2,25	1,000		2,25		
	* locale postazione dottore		3,20		3,500	11,20		
			3,85		3,500	13,48		
			2,20		3,500	7,70		
			0,30		3,500	1,05		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,20	3,850		12,32		
			1,00	0,300		0,30		
	* locale sviluppo		2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
			2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,85	2,100		8,09		
	* locale disimpegno radiologia		2,20		3,500	7,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			2,95		3,500	10,33		
			1,30		3,500	4,55		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,75		3,500	20,13		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,30		3,500	4,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,55	1,000		2,55		
			2,95	1,250		3,69		
			0,70	1,050		0,74		
			2,20	1,250		2,75		
			1,35	1,100		1,49		
	A R I P O R T A R E					4´268,74		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´268,74		825´865,62
	* locale deposito sporco		2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,70		3,500	9,45		
			1,25		3,500	4,38		
			2,70	1,250		3,38		
	* locale deposito pulito		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,90		3,500	10,15		
			1,25		3,500	4,38		
			2,90	1,250		3,63		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			2,33		3,500	8,16		
			2,25		3,500	7,88		
			2,75		2,500	6,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
			4,80	2,350		11,28		
	(lung.=(2,10*0,90)/2)		0,95			0,95		
			2,75	0,900		2,48		
	* locale postazione personale		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			3,20		3,500	11,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
			4,80	3,200		15,36		
	* locale deposito attrezzature		2,70		3,500	9,45		
			3,20		3,500	11,20		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,70	3,200		8,64		
	* WC 1		1,50		3,500	5,25		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		3,500	5,25		
			3,10		3,500	10,85		
			1,60		3,500	5,60		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
			3,10		3,500	10,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10	1,500		4,65		
			3,10	1,600		4,96		
	* WC 2		1,50		3,500	5,25		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		3,500	5,25		
			2,90		3,500	10,15		
			1,60		3,500	5,60		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,90	1,500		4,35		
			2,90	1,600		4,64		
	* locale deposito pulito		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10	3,200		6,72		
	A R I P O R T A R E					4´672,78		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´672,78		825´865,62
	* locale deposito sporco		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			2,10	3,200		6,72		
	* locale stoccaggio 1		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			3,20		3,500	11,20		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,55		3,500	5,43		
			0,60		3,500	2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			2,35	3,200		7,52		
			1,65	0,600		0,99		
	* locale stoccaggio 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			1,85		3,500	6,48		
			0,60		3,500	2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			0,50		3,500	1,75		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
			2,30	0,200		0,46		
			2,85	1,750		4,99		
			1,05	1,450		1,52		
			2,40	1,350		3,24		
	* WC Camera doppia 1		2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,50		3,500	8,75		
			3,10		3,500	10,85		
			3,10	2,500		7,75		
	* locale camera doppia 1		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
	* WC Camera doppia 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,55		3,500	8,93		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,50		3,500	8,75		
			2,50	0,300		0,75		
			3,10	2,500		7,75		
	* locale camera doppia 2		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					5´086,42		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´086,42		825´865,62
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
	* WC Camera singola 1		2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,80		3,500	9,80		
			3,10		3,500	10,85		
			3,10	2,800		8,68		
	* locale camera singola 1		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale camera singola 1		4,80	3,200		15,36		
			1,60	2,900		4,64		
	* WC Camera doppia 3		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,55		3,500	8,93		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			2,15		3,500	7,53		
			2,10	0,300		0,63		
			3,20	2,550		8,16		
	* locale camera doppia 3		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
	* WC Camera singola 2		2,80		3,500	9,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		3,500	10,85		
			2,80		3,500	9,80		
			3,10		3,500	10,85		
			3,10	2,800		8,68		
	* locale camera singola 2		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,80	3,200		15,36		
			2,90	1,600		4,64		
	* WC Camera doppia 4		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,85		3,500	9,98		
			0,90		3,500	3,15		
			0,30		3,500	1,05		
	A R I P O R T A R E					5´575,70		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´575,70		825´865,62
			1,00		3,500	3,50		
			0,30		3,500	1,05		
			0,30		3,500	1,05		
			1,50		3,500	5,25		
			0,90	0,300		0,27		
			1,50	0,300		0,45		
			3,20	2,550		8,16		
	* locale camera doppia 4		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
	* WC Camera doppia 5		2,55		3,500	8,93		
			3,10		3,500	10,85		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	3,500	-3,50		
			2,75		3,500	9,63		
			0,15		3,500	0,53		
			0,30		3,500	1,05		
			0,35		3,500	1,23		
			2,70	3,200		8,64		
	* locale camera doppia 5		4,30		3,500	15,05		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			6,95		3,500	24,33		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,80	4,300		20,64		
			2,60	1,600		4,16		
			1,00	0,400		0,40		
	* corridoio		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			7,55		3,500	26,43		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,15		3,500	4,03		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,30		3,500	4,55		
			0,40		3,500	1,40		
			0,15		3,500	0,53		
			5,30		3,500	18,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			8,00		3,500	28,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800	2,200	-3,96		
			10,30		3,500	36,05		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			16,50		3,500	57,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	A R I P O R T A R E					6´066,90		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´066,90		825´865,62
		-6,00	16,50	1,000	2,100	-207,90		
			29,60	2,350		69,56		
			4,10	1,100		4,51		
			2,80	1,250		3,50		
			4,20	1,100		4,62		
	* Filtro		1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,20		3,500	7,70		
	* Filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,80	0,600		1,08		
	* vano scala		0,20		3,500	0,70		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	(H/peso=(3,50+5,25)/2)		4,50		4,375	19,69		
			1,20		5,250	6,30		
			2,55		5,250	13,39		
			1,20		5,250	6,30		
	(H/peso=(5,25+3,50)/2)		4,50		4,375	19,69		
			0,75		3,500	2,63		
			0,20		3,500	0,70		
			4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
			4,50	2,550		11,48		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,45		3,500	1,58		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,05		3,500	7,18		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			2,05		3,500	7,18		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			1,60	0,500		0,80		
			0,45	1,900		0,86		
			2,05	1,950		4,00		
	* locale ufficio colloqui		7,10		3,500	24,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		3,500	1,05		
			0,25		3,500	0,88		
			6,65		3,500	23,28		
			0,25		3,500	0,88		
			0,20		3,500	0,70		
			2,35		3,500	8,23		
			2,35	0,200		0,47		
			6,65	0,300		2,00		
			6,95	2,350		16,33		
	* locale MGM		4,90		3,500	17,15		
			5,85		3,500	20,48		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
	A R I P O R T A R E					6´250,15		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´250,15		825´865,62
			0,30		2,200	0,66		
			2,20		2,200	4,84		
			5,75		3,500	20,13		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- soffitto (superficie misurata graficamente)		17,60			17,60		
	* locale tisaneria		2,85		3,500	9,98		
			2,70		3,500	9,45		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
			2,85	2,700		7,70		
	* Cucina		4,40		3,500	15,40		
			4,60		3,500	16,10		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,500	0,75		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
			4,60	4,300		19,78		
	* locale deposito carrelli		2,25		3,500	7,88		
			2,60		3,500	9,10		
			2,30		3,500	8,05		
			0,30		3,500	1,05		
			0,60		3,500	2,10		
			3,80		3,500	13,30		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			3,80	0,600		2,28		
			2,20	2,600		5,72		
			1,80	2,350		4,23		
	* locale soggiorno-pranzo		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,60		3,500	19,60		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			7,25		3,500	25,38		
			2,70		3,500	9,45		
			0,60		3,500	2,10		
			0,40		3,500	1,40		
			0,60		3,500	2,10		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,25	5,600		40,60		
			2,70	0,600		1,62		
			2,50	0,600		1,50		
			2,70	2,850		7,70		
	* locale archivio		4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
			4,30		3,500	15,05		
			2,45		3,500	8,58		
			4,30	2,500		10,75		
	* locale ufficio segreteria		2,10		3,500	7,35		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,00		3,500	24,50		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,60		3,500	26,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- soffitto (superficie misurata graficamente)		26,67			26,67		
	A R I P O R T A R E					6´812,64		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´812,64		825´865,62
	* locale reception		2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,500	2,200	-5,50		
			6,00	2,100		12,60		
	(lung.=(2,10*0,75)/2)		0,79			0,79		
	* locale hall/attesa		4,70		3,500	16,45		
			7,30		3,500	25,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,65		3,500	26,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,95		3,500	10,33		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	2,200	-3,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,45		3,500	15,58		
			0,30		3,500	1,05		
			0,40		3,500	1,40		
			0,30		3,500	1,05		
			8,90		3,500	31,15		
	- soffitto (superficie misurata graficamente)		78,85			78,85		
	* corridoio		13,10		3,500	45,85		
			2,65		3,500	9,28		
			1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,70		3,500	19,95		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
			2,15		3,500	7,53		
			0,25		3,500	0,88		
			0,70		3,500	2,45		
			0,70		3,500	2,45		
			2,40		3,500	8,40		
			9,10		3,500	31,85		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,20		3,500	4,20		
			7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,10		3,500	3,85		
			2,50	0,300		0,75		
			7,25	3,600		26,10		
			9,10	2,400		21,84		
			2,90	0,700		2,03		
			3,20	1,950		6,24		
	(superficie misurata graficamente)		8,45			8,45		
	* locale deposito		3,10		3,500	10,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,30		3,500	11,55		
			0,95		3,500	3,33		
			3,10	1,000		3,10		
	(lung.=(3,10*1,15)/2)		1,78			1,78		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20		3,500	11,20		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,60		3,500	2,10		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
			3,20	0,300		0,96		
			2,30	0,200		0,46		
	A R I P O R T A R E					7´408,58		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7´408,58		825´865,62
			3,70	2,900		10,73		
	* locale archivio		3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
			2,40	3,200		7,68		
	* locale bagno assistito		3,20		3,500	11,20		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,50		3,500	8,75		
	- detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
			2,50	3,200		8,00		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
			1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
			1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	* locale servizi igienici personale		2,00		3,500	7,00		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		3,500	4,20		
			2,00		3,500	7,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,00		3,500	3,50		
			1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	* Vano Ascensore		3,10		13,200	40,92		
			1,60		13,200	21,12		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,200	2,100	-7,56		
	(superficie misurata graficamente)		6,56			6,56		
	* Vano montalettiga		1,85		13,200	24,42		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,200	2,100	-5,04		
			2,80		13,200	36,96		
			1,85		13,200	24,42		
	A R I P O R T A R E					7´781,31		825´865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7´781,31		825´865,62
			2,80		13,200	36,96		
			2,80	1,850		5,18		
	Sommano positivi mq					8´762,22		
	Sommano negativi mq					-938,77		
	SOMMANO mq					7´823,45	18,00	140´822,10
25 E.16.020.010 .d	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Prospetto NORD		15,70		4,600	72,22		
	- a detrarre vuoto infissi	-3,00	1,20		1,900	-6,84		
			25,70		4,000	102,80		
	- a detrarre vuoto infissi	-4,00	0,80		0,850	-2,72		
		-1,00	0,80		2,000	-1,60		
			0,50		4,000	2,00		
			0,70		3,200	2,24		
			0,50		3,200	1,60		
			2,60		3,200	8,32		
			2,25		3,200	7,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	2,10		3,000	-6,30		
			3,50		3,200	11,20		
			8,85		3,200	28,32		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	0,80		0,850	-0,68		
			34,55		3,500	120,93		
	- a detrarre vuoto infissi	-2,00	2,60		3,000	-15,60		
		-3,00	0,80		0,850	-2,04		
			3,50		3,200	11,20		
			3,50		3,200	11,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,20		2,200	-2,64		
			3,50	1,850		6,48		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	0,80		2,000	-1,60		
			3,10		3,500	10,85		
			2,45		3,500	8,58		
			16,70		3,500	58,45		
	- a detrarre vuoto infissi	-5,00	0,80		0,850	-3,40		
			3,20		3,500	11,20		
			1,65		3,200	5,28		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,60		3,000	-4,80		
			3,40		3,200	10,88		
			1,65		3,500	5,78		
			17,10		3,500	59,85		
			11,90		3,500	41,65		
	(superficie misurata graficamente)		7,14			7,14		
			11,90	1,500		17,85		
			34,55	1,400		48,37		
			5,40	0,200		1,08		
	(lung.=(2,15*1,20)/2)		1,29			1,29		
			22,40	1,400		31,36		
	(superficie misurata graficamente)		19,40			19,40		
			79,30		2,000	158,60		
			78,50		2,000	157,00		
	* Prospetto SUD		9,20		4,500	41,40		
			0,40		4,200	1,68		
			0,50		4,200	2,10		
			6,80		4,200	28,56		
			15,80		4,200	66,36		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	3,60		3,500	-12,60		
		-1,00	4,20		3,500	-14,70		
		-1,00	2,95		3,500	-10,33		
			2,60		4,200	10,92		
			4,50		4,200	18,90		
			1,80		4,200	7,56		
	A R I P O R T A R E					1´136,15		966´687,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´136,15		966´687,72
			0,40		4,200	1,68		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,200	2,94		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,500	3,15		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,200	2,94		
			0,40		4,500	1,80		
			3,70		4,500	16,65		
			2,50		4,200	10,50		
			2,40		4,200	10,08		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00	1,90		3,500	-6,65		
			2,70		4,200	11,34		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,200	2,94		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,500	3,15		
			1,10		4,500	4,95		
			0,40		4,500	1,80		
	- (superficie misurata graficamente)		6,92			6,92		
	- (superficie misurata graficamente)		115,84			115,84		
			0,40		3,500	1,40		
	- (superficie misurata graficamente)		48,29			48,29		
			8,90		3,500	31,15		
			2,20		3,200	7,04		
			3,20		3,200	10,24		
		-1,00	3,00		3,000	-9,00		
			1,90		3,200	6,08		
			1,25		3,200	4,00		
			0,40		3,200	1,28		
			38,10		3,500	133,35		
	- a detrarre vuoto infissi	-4,00	2,40		2,200	-21,12		
		-1,00	1,60		3,500	-5,60		
	- (superficie misurata graficamente)		11,60			11,60		
			18,00		1,730	31,14		
			0,40		3,500	1,40		
			2,20		3,200	7,04		
			2,10		3,200	6,72		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,95		3,000	-5,85		
			2,35		3,200	7,52		
			69,80		3,500	244,30		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,65		1,150	-1,90		
		-10,00	1,65		2,200	-36,30		
	- (superficie misurata graficamente)		5,54			5,54		
			55,40	1,500		83,10		
			78,30	1,500		117,45		
			76,30		2,000	152,60		
			75,50		2,000	151,00		
	* Prospetto OVEST		0,70		4,200	2,94		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,200	2,94		
			0,70		4,200	2,94		
			7,90		4,200	33,18		
			4,30		4,200	18,06		
			1,00		4,200	4,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,00		3,500	-3,50		
			5,35		4,200	22,47		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,20		3,500	-4,20		
			2,65		4,200	11,13		
			0,10		4,200	0,42		
			0,40		4,500	1,80		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,200	2,94		
			0,40		4,200	1,68		
			0,70		4,500	3,15		
	(superficie misurata graficamente)		26,92			26,92		
			5,75		3,500	20,13		
			2,60		3,200	8,32		
			1,00		3,200	3,20		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,00		3,000	-3,00		
	A R I P O R T A R E					2´476,13		966´687,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´476,13		966´687,72
			3,10		3,200	9,92		
			5,90		3,500	20,65		
			0,10		3,500	0,35		
			0,40		3,500	1,40		
			0,40		3,200	1,28		
			0,70		3,200	2,24		
			0,40		3,200	1,28		
			0,70		3,500	2,45		
			0,40		3,200	1,28		
			0,70		3,200	2,24		
			0,40		3,200	1,28		
			0,70		3,500	2,45		
	(superficie misurata graficamente)		17,71			17,71		
			7,70		3,500	26,95		
			2,70		3,500	9,45		
			1,95		3,500	6,83		
			2,90		3,500	10,15		
			3,00		3,500	10,50		
			13,80	1,500		20,70		
			16,70		2,000	33,40		
			15,90		2,000	31,80		
	* Prospetto EST		7,70		7,000	53,90		
			9,10	1,250		11,38		
			7,30	2,000		14,60		
			6,50	2,000		13,00		
	Sommano positivi mq					2´966,29		
	Sommano negativi mq					-182,97		
	SOMMANO mq					2´783,32	11,66	32´453,51
26 E.16.020.070 .a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 25 [mq 2 783.32]					2´783,32		
	SOMMANO mq					2´783,32	8,79	24´465,38
27 E.13.070.060 .b	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole ... ano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale riabilitazione motoria		1,00	0,120		0,12		
			2,65	0,300		0,80		
			4,20	0,300		1,26		
			0,95	0,300		0,29		
			6,95	9,200		63,94		
			4,85	1,300		6,31		
	(lung.=(4,85*0,95)/2)		2,30			2,30		
	* locale spogliatoio 1		1,95	1,500		2,93		
			0,90	0,120		0,11		
			1,50	1,500		2,25		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale spogliatoio 2		1,50	1,600		2,40		
			0,90	0,120		0,11		
			2,10	1,200		2,52		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale palestra		1,00	0,120		0,12		
			1,90	0,450		0,86		
			4,60	2,300		10,58		
	A R I P O R T A R E					97,12		1´023´606,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					97,12		1´023´606,61
			7,20	2,200		15,84		
			5,05	4,250		21,46		
			4,75	0,950		4,51		
			0,30	0,250		0,08		
	* locale servizio igienico		2,80	1,050		2,94		
			0,90	0,150		0,14		
	* locale spogliatoio 1		2,80	2,450		6,86		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale spogliatoio 2		2,90	2,450		7,11		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale servizio igienico		0,90	0,150		0,14		
			1,00	2,800		2,80		
			0,90	0,150		0,14		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80	2,350		11,28		
	(lung.=(2,10*0,90)/2)		0,95			0,95		
			2,75	0,900		2,48		
			1,00	0,120		0,12		
	* lcoale postazione personale		4,80	3,200		15,36		
			1,00	0,120		0,12		
	* lcoale deposito attrezzature		2,70	3,200		8,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC1		3,10	1,500		4,65		
			1,00	0,120		0,12		
			3,10	1,600		4,96		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC2		2,90	1,500		4,35		
			1,00	0,120		0,12		
			2,90	1,600		4,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito pulito		2,10	3,200		6,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito sporco		2,10	3,200		6,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale stoccaggio 1		2,35	3,200		7,52		
			1,65	0,600		0,99		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale stoccaggio 2		2,30	0,200		0,46		
			2,85	1,750		4,99		
			1,05	1,450		1,52		
			2,40	1,350		3,24		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera doppia 1		3,10	2,500		7,75		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera doppia 1		1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera doppia 2		2,50	0,300		0,75		
			3,10	2,500		7,75		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera doppia 2		1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera singola 1		3,10	2,800		8,68		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera singola 1		4,80	3,200		15,36		
			1,60	2,900		4,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera doppia 3		2,10	0,300		0,63		
			3,20	2,550		8,16		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera doppia 3		4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera singola 2		3,10	2,800		8,68		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera singola 2		4,80	3,200		15,36		
			2,90	1,600		4,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera doppia 4		0,90	0,300		0,27		
	A R I P O R T A R E					410,12		1´023´606,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					410,12		1´023´606,61
			1,50	0,300		0,45		
			3,20	2,550		8,16		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera doppia 4		4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale WC camera doppia 5		2,70	3,200		8,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale camera doppia 5		4,80	4,300		20,64		
			2,60	1,600		4,16		
			1,00	0,400		0,40		
	* corridoio		29,60	2,350		69,56		
			4,10	1,100		4,51		
			2,80	1,250		3,50		
			4,20	1,100		4,62		
	SOMMANO mq					560,48	45,25	25´361,72
28 E.13.020.030 .a	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento ti ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA****							
	* locale postazione personale		2,30	4,550		10,47		
	(lung.=(4,55*1,90)/2)		4,32			4,32		
	(lung.=(2,30*0,45)/2)		0,52			0,52		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale spogliatoio personale 1		3,20	1,650		5,28		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20	1,650		5,28		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale ufficio colloqui		3,20	2,150		6,88		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale centrale operativa		4,25	3,200		13,60		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito attrezzature		1,20	0,200		0,24		
			4,75	1,500		7,13		
			1,30	1,700		2,21		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale stoccaggio		1,00	0,200		0,20		
			1,50	2,300		3,45		
			1,60	1,050		1,68		
			1,00	0,120		0,12		
	* filtro		1,80	0,450		0,81		
			1,20	0,200		0,24		
			2,40	1,800		4,32		
			1,20	0,200		0,24		
	* Vano scala		4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
	* corridoio		2,40	11,650		27,96		
			5,10	1,200		6,12		
			2,20	0,400		0,88		
			14,70	2,400		35,28		
			2,90	1,250		3,63		
	* locale deposito sporco		2,25	0,600		1,35		
			2,65	1,150		3,05		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito pulito		2,65	1,750		4,64		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale ambulatoria medicheria 2		3,05	2,900		8,85		
			1,00	0,120		0,12		
	(lung.=(2,00*0,75)/2)		0,75			0,75		
			1,90	2,000		3,80		
			1,65	0,300		0,50		
	* locale ambulatorio medicheria 1		1,20	0,300		0,36		
			1,00	0,120		0,12		
	A R I P O R T A R E					176,64		1´048´968,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,64		1´048´968,33
			4,70	2,350		11,05		
			3,80	2,350		8,93		
	(lung.=(3,80*0,75)/2)		1,43			1,43		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		2,60	5,500		14,30		
	(lung.=(5,50*1,05)/2)		2,89			2,89		
	(lung.=(2,60*0,80)/2)		1,04			1,04		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale psicoterapia		4,00	3,200		12,80		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale ambulatorio		4,55	3,200		14,56		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale infermieri		2,10	3,200		6,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito pulito		1,90	3,200		6,08		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito sporco		1,90	3,200		6,08		
			1,00	0,120		0,12		
	* corridoio		1,00	0,500		0,50		
			8,05	1,200		9,66		
			11,65	2,400		27,96		
			2,20	0,400		0,88		
			16,00	2,400		38,40		
			2,80	1,250		3,50		
	* locale deposito		0,20	0,300		0,06		
			0,20	0,500		0,10		
			2,40	1,450		3,48		
			0,90	0,500		0,45		
			0,80	0,120		0,10		
	* locale disimpegno		2,85	0,900		2,57		
			0,80	0,120		0,10		
	* locale deposito		0,80	0,300		0,24		
			1,40	1,500		2,10		
			0,70	0,120		0,08		
	* locale laboratorio		2,30	2,100		4,83		
			4,50	4,100		18,45		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale sala prelievi		3,30	2,300		7,59		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale postazione dottore		4,15	2,100		8,72		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale registrazione segreteria		2,55	0,200		0,51		
			2,40	0,700		1,68		
			2,55	1,900		4,85		
			2,65	1,800		4,77		
			1,00	0,120		0,12		
	* filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,75	0,600		1,05		
			1,20	0,200		0,24		
			1,20	0,200		0,24		
	* locale archivio		2,55	2,150		5,48		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale registrazione segreteria		2,40	2,150		5,16		
			2,10	0,300		0,63		
			3,65	2,100		7,67		
	(lung.=(2,10*0,80)/2)		0,84			0,84		
			1,00	0,120		0,12		
	* vano scalo		4,80	2,400		11,52		
			1,20	0,200		0,24		
	* locale filtro		2,60	1,400		3,64		
			1,95	0,500		0,98		
			1,20	0,200		0,24		
			2,15	0,600		1,29		
			1,20	0,200		0,24		
	* locale hall attesa		3,70	2,400		8,88		
			3,20	0,700		2,24		
			2,15	3,300		7,10		
			6,10	2,400		14,64		
	* locale archivio		2,65	2,050		5,43		
	(lung.=(2,05*0,75)/2)		0,77			0,77		
	A R I P O R T A R E					488,02		1´048´968,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					488,02		1´048´968,33
			0,90	0,120		0,11		
	* locale deposito		3,25	2,050		6,66		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale registrazione segreteria		3,60	0,700		2,52		
			0,90	0,120		0,11		
			3,45	1,050		3,62		
	(lung.=(3,45*0,40)/2)		0,69			0,69		
	* locale deposito		2,15	1,750		3,76		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale spogliatoio		1,75	2,100		3,68		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale disimpegno		2,10	1,100		2,31		
	* locale diagnostica		0,90	0,120		0,11		
			4,55	1,000		4,55		
			2,45	3,500		8,58		
			3,55	1,900		6,75		
			0,10	2,850		0,29		
			2,00	1,000		2,00		
			2,25	1,000		2,25		
			0,90	0,120		0,11		
	* postazione dottore		3,20	3,850		12,32		
			1,00	0,300		0,30		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale sviluppo		3,85	2,100		8,09		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale deposito pulito		2,90	1,250		3,63		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale deposito sporco		2,70	1,250		3,38		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale disimpegno radiologia		2,55	1,000		2,55		
			2,95	1,250		3,69		
			0,70	1,050		0,74		
			2,20	1,250		2,75		
			1,35	1,100		1,49		
			0,90	0,120		0,11		
	* locale disimpegno		3,30	1,100		3,63		
			0,90	0,120		0,11		
			1,85	1,050		1,94		
	* locale disimpegno		0,90	0,120		0,11		
			1,10	2,100		2,31		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,80	0,600		1,08		
			1,20	0,200		0,24		
			1,20	0,200		0,24		
	* Vano Scala		4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
	* Filtro		0,20	1,200		0,24		
			1,60	0,500		0,80		
			0,45	1,900		0,86		
			2,05	1,950		4,00		
			1,20	0,200		0,24		
	* Locale MGM (superficie misurata graficamente)		17,60			17,60		
			1,00	0,120		0,12		
	* Locale soggiorno pranzo		7,25	5,600		40,60		
			2,70	0,600		1,62		
			2,50	0,600		1,50		
			1,00	0,120		0,12		
	* Locale tisaneria		2,85	2,700		7,70		
			1,00	0,120		0,12		
	* Locale cucina		4,60	4,300		19,78		
			1,00	0,120		0,12		
	* Locale deposito carrelli		3,80	0,600		2,28		
			2,20	2,600		5,72		
			1,80	2,350		4,23		
	* locale archivio		4,30	2,500		10,75		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale ufficio segreteria (superficie misurata graficamente)		26,67			26,67		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale reception		6,00	2,100		12,60		
	A R I P O R T A R E					758,77		1´048´968,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					758,77		1´048´968,33
			1,00	0,120		0,12		
			1,00	0,120		0,12		
	(lung.=(2,10*0,75)/2)		0,79			0,79		
	* locale hall/attesa (superficie misurata graficamente		78,85			78,85		
	* locale deposito		3,10	1,000		3,10		
	(lung.=(3,10*1,15)/2)		1,78	1,000		1,78		
			1,00	0,120		0,12		
	* corridoio		2,50	0,300		0,75		
			7,25	3,600		26,10		
			9,10	2,400		21,84		
			2,90	0,700		2,03		
			3,20	1,950		6,24		
	(superficie misurata graficamente)		8,45			8,45		
	* locale ufficio colloqui		2,35	0,200		0,47		
			6,65	0,300		2,00		
			6,95	2,350		16,33		
			1,00	0,200		0,20		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20	0,300		0,96		
			2,30	0,200		0,46		
			3,70	2,900		10,73		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale archivio		2,40	3,200		7,68		
			1,00	0,120		0,12		
	SOMMANO mq					948,13	73,51	69´697,04
29 E.13.030.020 .f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbi ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico personale 1		1,80	1,850		3,33		
			0,80	0,150		0,12		
			1,30	1,850		2,41		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80	1,850		3,33		
			0,80	0,150		0,12		
			1,30	1,850		2,41		
	* locale bagno assistito		3,20	1,850		5,92		
			1,00	0,150		0,15		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00	1,100		2,20		
			0,80	0,150		0,12		
			2,00	1,250		2,50		
	* locale servizio igiencio utenti 2		2,00	1,100		2,20		
			0,80	0,150		0,12		
			2,00	1,250		2,50		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1		1,33	0,800		1,06		
	(lung.=(2,20*0,80)/2)		0,88			0,88		
			2,25	0,500		1,13		
	(lung.=(3,05*0,60)/2)		0,92			0,92		
			0,80	0,150		0,12		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2 *(lung.=(2,15*0,80)/2)		0,86			0,86		
			2,15	1,050		2,26		
			0,80	0,150		0,12		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1		2,10	2,000		4,20		
			0,90	0,150		0,14		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00	1,000		2,00		
			1,00	0,150		0,15		
	* locale servizio igienico utenti 3		1,00	2,000		2,00		
			0,90	0,150		0,14		
			0,90	2,000		1,80		
			0,90	0,150		0,14		
	* locale servizio igienico personale 1		1,05	2,000		2,10		
			0,90	0,150		0,14		
			0,90	0,150		0,14		
			0,95	2,000		1,90		
	A R I P O R T A R E					49,63		1´118´665,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,63		1´118´665,37
	* locale servizio igienico personale 2		1,65	0,300		0,50		
			1,85	1,150		2,13		
			0,90	0,150		0,14		
			1,05	0,200		0,21		
			1,65	1,550		2,56		
			0,90	0,150		0,14		
	* WC		1,75	1,650		2,89		
			0,90	0,150		0,14		
	* WC		2,10	1,000		2,10		
			0,90	0,150		0,14		
			2,10	0,100		0,21		
			0,90	0,150		0,14		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale bagno assistito		2,50	3,200		8,00		
			1,00	0,120		0,12		
	* locale servizi igienici utenti 1		1,10	2,000		2,20		
			1,00	0,150		0,15		
			1,20	2,000		2,40		
			1,00	0,150		0,15		
	* locale servizi igienici utenti 2		1,10	2,000		2,20		
			1,00	0,150		0,15		
			1,20	2,000		2,40		
			1,00	0,150		0,15		
	* locale servizi igienici personale		1,10	2,000		2,20		
			1,00	0,150		0,15		
			1,20	2,000		2,40		
			1,00	0,150		0,15		
	SOMMANO mq					83,75	67,33	5´638,89
30 E.13.060.030 .i	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale tecnico impianti		2,35	0,300		0,71		
			3,85	2,350		9,05		
			1,00	0,150		0,15		
			1,00	0,150		0,15		
	* locale tecnico impianti		7,85	4,850		38,07		
	* area ingresso		15,80	6,800		107,44		
			5,10	0,400		2,04		
			3,95	0,400		1,58		
			4,55	0,400		1,82		
	(lung.=(4,20*1,55)/2)		3,26			3,26		
	* area ingresso ambulatorio		2,40	2,100		5,04		
			1,20	0,400		0,48		
			1,40	0,400		0,56		
	(lung.=(2,10*0,80)/2)		0,84			0,84		
	* area ingresso lato ovest (superficie misurata graficamente)		17,76			17,76		
	(superficie misurata graficamente)		5,04			5,04		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* ingresso lato sud		3,20	1,800		5,76		
	(lung.=(1,80*0,70)/2)		0,63			0,63		
			2,60	0,400		1,04		
	* terrazze *(lung.=(1,60*0,35)/2)		0,28			0,28		
			29,85	1,600		47,76		
	(lung.=(1,60*0,35)/2)		0,28			0,28		
	* terrazzo lato ovest *(lung.=(13,40*2,70)/2)		18,09			18,09		
	a detrarre pilastri	-2,00	0,70	0,400		-0,56		
	(superficie misurata graficamente)		3,74			3,74		
	* ingresso lato nord		3,30	1,850		6,11		
	(superficie misurata graficamente)		12,50			12,50		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Terrazze		55,40	1,500		83,10		
			7,70	1,700		13,09		
	A R I P O R T A R E					385,81		1´124´304,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					385,81		1´124´304,26
	(lung.=(1,70*0,50)/2)		0,43			0,43		
			3,90	1,700		6,63		
			10,20	1,400		14,28		
	* Ingresso lato nord		3,50	1,850		6,48		
	* Ingresso personale lato nord		3,50	1,550		5,43		
	(lung.=(3,50*1,30)/2)		2,28			2,28		
	* Ingresso lato sud		2,20	2,100		4,62		
	(lung.=(2,20*0,80)/2)		0,88			0,88		
	* Ingresso lato ovest		2,40	2,100		5,04		
	(lung.=(2,40*1,00)/2)		1,20			1,20		
			3,10	1,700		5,27		
	(lung.=(1,70*0,55)/2)		0,47			0,47		
	Sommano positivi mq					439,38		
	Sommano negativi mq					-0,56		
	SOMMANO mq					438,82	62,85	27´579,84
31 E.13.020.050 .g	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sa ... inale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** VANO SCALA ****							
	* Pianerottoli riposo	2,00	1,20	2,550		6,12		
	SOMMANO mq					6,12	99,75	610,47
32 E.15.030.010 .c	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a ... a finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale spogliatoio 1		1,95		2,100	4,10		
			1,45		2,100	3,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,95		2,100	4,10		
			1,45		2,100	3,05		
			1,50		2,100	3,15		
			1,45		2,100	3,05		
			1,50		2,100	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		2,100	3,05		
	* locale spogliatoio 2		1,60		2,100	3,36		
			1,45		2,100	3,05		
			1,60		2,100	3,36		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		2,100	3,05		
			2,10		2,100	4,41		
			1,20		2,100	2,52		
			2,10		2,100	4,41		
			1,20		2,100	2,52		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale servizio igienico 1		1,05		2,100	2,21		
			2,80		2,100	5,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		2,100	2,21		
			2,80		2,100	5,88		
	* locale spogliatoio 1		2,45		2,100	5,15		
			2,80		2,100	5,88		
			2,45		2,100	5,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		2,100	5,88		
	A R I P O R T A R E					79,02		1´152´494,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,02		1´152´494,57
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 2		2,45		2,100	5,15		
			2,80		2,100	5,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		2,100	5,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		2,100	5,88		
	* locale servizio igienico 2		1,00		2,100	2,10		
			2,80		2,100	5,88		
			1,00		2,100	2,10		
			2,80		2,100	5,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* WC Camera doppia 1		2,50		2,100	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		2,100	6,51		
			2,50		2,100	5,25		
			3,10		2,100	6,51		
	* WC Camera doppia 2		2,85		2,100	5,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		2,100	6,51		
			2,55		2,100	5,36		
			0,60		2,100	1,26		
			0,30		2,100	0,63		
			2,50		2,100	5,25		
	* WC Camera singola 1		2,80		2,100	5,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		2,100	6,51		
			2,80		2,100	5,88		
			3,10		2,100	6,51		
	* WC Camera doppia 3		2,85		2,100	5,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		2,100	6,51		
			2,55		2,100	5,36		
			0,95		2,100	2,00		
			0,30		2,100	0,63		
			2,15		2,100	4,52		
	* WC Camera singola 2		2,80		2,100	5,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,10		2,100	6,51		
			2,80		2,100	5,88		
			3,10		2,100	6,51		
	* WC Camera doppia 4		2,85		2,100	5,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,100	6,72		
			2,85		2,100	5,99		
			0,90		2,100	1,89		
			0,30		2,100	0,63		
			1,00		2,100	2,10		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			1,50		2,100	3,15		
	* WC Camera doppia 5		2,55		2,100	5,36		
			3,10		2,100	6,51		
			2,70		2,100	5,67		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,75		2,100	5,78		
			0,15		2,100	0,32		
			0,30		2,100	0,63		
			0,35		2,100	0,74		
	* WC 1		1,50		2,100	3,15		
			3,10		2,100	6,51		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		2,100	3,15		
			3,10		2,100	6,51		
			1,60		2,100	3,36		
			3,10		2,100	6,51		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		2,100	3,36		
	A R I P O R T A R E					298,12		1´152´494,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					298,12		1´152´494,57
			3,10		2,100	6,51		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC 2		1,50		2,100	3,15		
			2,90		2,100	6,09		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,50		2,100	3,15		
			2,90		2,100	6,09		
			1,60		2,100	3,36		
			2,90		2,100	6,09		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		2,100	3,36		
			2,90		2,100	6,09		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	Sommano positivi mq					381,91		
	Sommano negativi mq					-48,30		
	SOMMANO mq					333,61	39,06	13´030,81
33 E.15.020.020 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico personale 1		1,80		2,100	3,78		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,100	3,89		
			1,80		2,100	3,78		
			1,30		2,100	2,73		
			1,85		2,100	3,89		
			1,30		2,100	2,73		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,100	3,89		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80		2,100	3,78		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		2,100	3,78		
			1,85		2,100	3,89		
			1,30		2,100	2,73		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,100	3,89		
			1,30		2,100	2,73		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale bagno assistito		3,20		2,100	6,72		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,100	6,72		
			1,85		2,100	3,89		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		2,100	4,20		
			1,25		2,100	2,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		2,100	2,63		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,10		2,100	2,31		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		2,100	4,20		
			1,25		2,100	2,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	A R I P O R T A R E					96,35		1´165´525,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,35		1´165´525,38
			1,25		2,100	2,63		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,10		2,100	2,31		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		2,30		2,100	4,83		
			1,05		2,100	2,21		
			2,15		2,100	4,52		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		0,80		2,100	1,68		
			2,40		2,100	5,04		
			0,50		2,100	1,05		
			3,10		2,100	6,51		
			1,90		2,100	3,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	**** PRIMO PIANO ******							
	* servizi igienici utenti 1		2,00		2,100	4,20		
			2,10		2,100	4,41		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			2,10		2,100	4,41		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		2,100	4,20		
			1,00		2,100	2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			1,00		2,100	2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			1,00		2,100	2,10		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		2,100	2,10		
	* locale servizi igienici utenti 3		2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		2,100	2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			1,00		2,100	2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			0,90		2,100	1,89		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,90		2,100	1,89		
	* locale servizi igienici personale 1		2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		2,100	2,21		
			2,00		2,100	4,20		
			1,05		2,100	2,21		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		2,100	2,21		
			2,00		2,100	4,20		
			1,05		2,100	2,21		
	* locale servizi igienici personale 2		0,30		2,100	0,63		
			0,20		2,100	0,42		
			1,15		2,100	2,42		
			1,85		2,100	3,89		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		2,100	3,05		
			1,65		2,100	3,47		
			1,05		2,100	2,21		
			0,20		2,100	0,42		
			0,50		2,100	1,05		
			1,65		2,100	3,47		
			1,55		2,100	3,26		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC		1,65		2,100	3,47		
			1,75		2,100	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		2,100	3,47		
	A R I P O R T A R E					247,43		1´165´525,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					247,43		1´165´525,38
			1,75		2,100	3,68		
	* WC		1,00		2,100	2,10		
			2,10		2,100	4,41		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		2,100	2,10		
			2,10		2,100	4,41		
			1,00		2,100	2,10		
			2,10		2,100	4,41		
			1,00		2,100	2,10		
			2,10		2,100	4,41		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale tisaneria		2,85		2,100	5,99		
			2,70		2,100	5,67		
			2,85		2,100	5,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		2,100	5,67		
	* Cucina		4,40		2,100	9,24		
			4,60		2,100	9,66		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		2,100	9,03		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		2,100	5,88		
	* locale deposito carrelli		2,25		2,100	4,73		
			2,60		2,100	5,46		
			2,30		2,100	4,83		
			0,30		2,100	0,63		
			0,60		2,100	1,26		
			3,80		2,100	7,98		
			0,60		2,100	1,26		
			0,30		2,100	0,63		
	* locale bagno assistito		3,20		2,100	6,72		
			2,50		2,100	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,100	6,72		
			2,50		2,100	5,25		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,10		2,100	2,31		
			2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		2,100	2,52		
	* locale servizi igienici personale		2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		2,100	2,52		
			2,00		2,100	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		2,100	2,10		
			2,00		2,100	4,20		
			1,00		2,100	2,10		
	A R I P O R T A R E					436,56		1´165´525,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,56		1´165´525,38
	Sommano positivi mq					511,06		
	Sommano negativi mq					-74,50		
	SOMMANO mq					436,56	39,83	17´388,18
34 E.15.080.080 .b	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... le, il lavaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale riabilitazione motoria		7,25			7,25		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			10,45			10,45		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400		-2,40		
		-1,00		1,500		-1,50		
			4,95			4,95		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,200		-2,20		
			2,20			2,20		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000		-1,00		
			0,95			0,95		
			0,30			0,30		
			0,70			0,70		
			0,30			0,30		
			4,20			4,20		
			0,30			0,30		
			0,70			0,70		
			0,30			0,30		
			2,65			2,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale spogliatoio 1		1,95			1,95		
			1,45			1,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,95			1,95		
			1,45			1,45		
			1,50			1,50		
			1,45			1,45		
			1,50			1,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,45			1,45		
	* locale palestra		5,05			5,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			0,30			0,30		
			2,20			2,20		
			7,20			7,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400		-2,40		
			7,25			7,25		
			0,30			0,30		
			0,70			0,70		
			0,30			0,30		
			4,25			4,25		
			0,45			0,45		
			0,40			0,40		
			0,45			0,45		
			1,90			1,90		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600		-2,60		
			0,30			0,30		
			2,33			2,33		
			2,25			2,25		
			2,75			2,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,50			3,50		
	* locale postazione personale		4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600		-2,60		
	A R I P O R T A R E					80,13		1´182´913,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,13		1´182´913,56
			3,20			3,20		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,50			3,50		
	* locale deposito attrezzature		2,70			2,70		
			3,20			3,20		
			2,70			2,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
	* locale deposito pulito		2,10			2,10		
			3,20			3,20		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
	* locale deposito sporco		2,10			2,10		
			3,20			3,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,10			2,10		
			3,20			3,20		
	* locale stoccaggio 1		2,90			2,90		
			3,20			3,20		
			2,35			2,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,55			1,55		
			0,60			0,60		
			1,65			1,65		
	* locale stoccaggio 2		2,85			2,85		
			1,85			1,85		
			0,60			0,60		
			1,45			1,45		
			1,05			1,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			0,10			0,10		
			2,38			2,38		
			0,50			0,50		
			0,20			0,20		
			2,30			2,30		
	* locale camera doppia 1		7,20			7,20		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			4,30			4,30		
			3,20			3,20		
			2,95			2,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale camera doppia 2		7,20			7,20		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000		-1,00		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			4,30			4,30		
			3,20			3,20		
			2,95			2,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale camera singola 1		6,10			6,10		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			3,20			3,20		
			3,20			3,20		
			2,90			2,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	A R I P O R T A R E					205,66		1´182´913,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					205,66		1´182´913,56
	* locale camera doppia 3		7,20			7,20		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			4,30			4,30		
			3,20			3,20		
			2,95			2,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale camera singola 2		6,10			6,10		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			3,20			3,20		
			3,20			3,20		
			2,90			2,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale camera doppia 4		7,20			7,20		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			4,30			4,30		
			3,20			3,20		
			2,95			2,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,60			1,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale camera doppia 5		4,30			4,30		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			6,95			6,95		
			0,60			0,60		
			0,30			0,30		
			2,95			2,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
	* corridoio		2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			7,55			7,55		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			1,15			1,15		
			4,10			4,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,30			1,30		
			0,40			0,40		
			0,15			0,15		
			5,30			5,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,15			1,15		
			4,20			4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,15			1,15		
			8,00			8,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800		-1,80		
			10,30			10,30		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000		-3,00		
			1,25			1,25		
			2,80			2,80		
			1,25			1,25		
			16,50			16,50		
	A R I P O R T A R E					346,01		1´182´913,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					346,01		1´182´913,56
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
		-6,00	16,50	1,000		-99,00		
	Sommano positivi m					410,31		
	Sommano negativi m					-164,50		
	SOMMANO m					245,81	10,78	2´649,83
35 E.15.080.020 .b	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	* locale postazione personale		4,20			4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			4,95			4,95		
			2,35			2,35		
			5,00			5,00		
	* locale spogliatoio personale		3,20			3,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			1,65			1,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			1,65			1,65		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20			3,20		
			1,65			1,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			1,65			1,65		
	* locale ufficio colloqui		3,20			3,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,15			2,15		
			3,20			3,20		
			2,15			2,15		
	* locale centrale operativa		3,20			3,20		
			4,25			4,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			4,25			4,25		
	* locale deposito attrezzature		0,30			0,30		
			0,20			0,20		
			1,20			1,20		
			3,65			3,65		
			1,70			1,70		
			1,30			1,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			4,95			4,95		
	* locale stoccaggio		1,00			1,00		
			0,20			0,20		
			0,50			0,50		
			2,30			2,30		
			0,10			0,10		
			1,05			1,05		
			1,60			1,60		
			3,55			3,55		
	* locale vano scala		2,35			2,35		
			4,60			4,60		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			3,30			3,30		
			1,20			1,20		
			2,55			2,55		
			1,20			1,20		
			3,30			3,30		
			2,05			2,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
	A R I P O R T A R E					102,05		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,05		1´185´563,39
	* filtro		1,80			1,80		
			0,45			0,45		
			0,60			0,60		
			1,75			1,75		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
	* locale corridoio		2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			11,65			11,65		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000		-3,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600		-3,60		
			0,15			0,15		
			0,40			0,40		
			0,15			0,15		
			14,70			14,70		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		4,500		-4,50		
		-4,00		3,000		-12,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000		-1,00		
			7,50			7,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			1,25			1,25		
			2,90			2,90		
			1,25			1,25		
			4,40			4,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,20			1,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			5,00			5,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			1,20			1,20		
			7,00			7,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
	* locale deposito sporco		0,30			0,30		
			0,60			0,60		
			2,35			2,35		
			1,75			1,75		
			2,65			2,65		
			1,15			1,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale deposito pulito		2,65			2,65		
			1,75			1,75		
			2,65			2,65		
			1,75			1,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale ambulatorio medicheria 2		3,00			3,00		
			2,10			2,10		
			1,90			1,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			4,70			4,70		
			2,90			2,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale ambulatorio medicheria 1		4,70			4,70		
			2,35			2,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900		-1,90		
			0,60			0,60		
			2,35			2,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			3,90			3,90		
			4,25			4,25		
			0,30			0,30		
			1,20			1,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		6,30			6,30		
	A R I P O R T A R E					186,35		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,35		1´185´563,39
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,75			2,75		
			5,60			5,60		
			3,70			3,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200		-1,20		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
	* locale psicoterapia		3,20			3,20		
			4,00			4,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			4,00			4,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200		-1,20		
				0,300		0,30		
				0,300		0,30		
	* locale ambulatorio		3,20			3,20		
			4,55			4,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			4,55			4,55		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200		-1,20		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
	* locale infermieri		3,20			3,20		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			2,10			2,10		
	* locale deposito pulito		3,20			3,20		
			1,90			1,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			1,90			1,90		
	* locale deposito sporco		3,20			3,20		
			1,90			1,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			1,90			1,90		
	* locale deposito		1,80			1,80		
			0,50			0,50		
			0,90			0,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			1,90			1,90		
			2,65			2,65		
			0,20			0,20		
			0,30			0,30		
			0,70			0,70		
			0,30			0,30		
			0,50			0,50		
	* locale deposito		1,35			1,35		
			1,50			1,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,65			1,65		
			0,80			0,80		
			0,30			0,30		
			0,70			0,70		
	* locale disimpegno		0,90			0,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			2,85			2,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	.		0,90			0,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			2,85			2,85		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
	* locale registrazione segreteria		2,55			2,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			4,65			4,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,65			2,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
	A R I P O R T A R E					275,70		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,70		1´185´563,39
			1,80			1,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			0,15			0,15		
			1,90			1,90		
			0,20			0,20		
			0,70			0,70		
			0,20			0,20		
			0,20			0,20		
	* locale sala prelievi		2,30			2,30		
			3,30			3,30		
			2,30			2,30		
			3,30			3,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale postazione dottore		2,10			2,10		
			4,45			4,45		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400		-2,40		
			2,10			2,10		
			4,45			4,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale laboratorio		2,30			2,30		
			2,10			2,10		
			2,20			2,20		
			4,10			4,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400		-2,40		
			4,50			4,50		
			6,20			6,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* corridoio		1,00			1,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800		-0,80		
			0,50			0,50		
			2,60			2,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			11,65			11,65		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			0,20			0,20		
			0,40			0,40		
			0,20			0,20		
			16,00			16,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			8,85			8,85		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,000		-2,00		
			1,25			1,25		
			2,80			2,80		
			1,25			1,25		
			8,45			8,45		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000		-3,00		
		-1,00		1,200		-1,20		
			1,20			1,20		
			8,50			8,50		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000		-4,00		
	* filtro		1,80			1,80		
			0,15			0,15		
			0,15			0,15		
			0,45			0,45		
			0,60			0,60		
			1,80			1,80		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,15			0,15		
			0,15			0,15		
			2,20			2,20		
	* vano scala		0,30			0,30		
			2,40			2,40		
			4,80			4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			2,40			2,40		
			0,75			0,75		
			1,20			1,20		
	A R I P O R T A R E					388,10		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					388,10		1´185´563,39
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
	* Filtro		0,50			0,50		
			0,65			0,65		
			1,95			1,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,15			0,15		
			0,15			0,15		
			2,15			2,15		
			0,60			0,60		
			0,45			0,45		
			1,85			1,85		
			1,95			1,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,15			0,15		
			0,15			0,15		
	* locale archivio		2,55			2,55		
			2,15			2,15		
			2,55			2,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,15			2,15		
	* locale registrazione segreteria		2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000		-1,00		
			2,30			2,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,25			2,25		
			2,10			2,10		
			0,30			0,30		
			2,40			2,40		
			2,15			2,15		
	* locale hall attesa		7,50			7,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			6,10			6,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000		-3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100		-2,10		
			2,85			2,85		
			2,15			2,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,10			0,10		
			0,70			0,70		
			0,50			0,50		
			2,40			2,40		
			3,70			3,70		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100		-2,10		
	* locale archivio		2,05			2,05		
			3,40			3,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,20			2,20		
			2,65			2,65		
	* locale deposito		2,05			2,05		
			3,25			3,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,05			2,05		
			3,25			3,25		
	* locale spogliatoio		1,75			1,75		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,75			1,75		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale disimpegno		1,10			1,10		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		0,900		-1,80		
			1,10			1,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			2,10			2,10		
	* disimpegno		2,90			2,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			3,30			3,30		
	A R I P O R T A R E					467,10		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					467,10		1´185´563,39
			1,10			1,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			2,25			2,25		
			1,85			1,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,05			1,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
	* locale deposito		1,75			1,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,15			2,15		
			1,75			1,75		
			2,15			2,15		
	* locale registrazione segreteria		1,75			1,75		
			2,60			2,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			0,70			0,70		
			1,25			1,25		
			1,10			1,10		
			3,45			3,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale diagnostica		4,55			4,55		
			5,40			5,40		
			2,85			2,85		
			0,10			0,10		
			0,70			0,70		
			0,10			0,10		
			1,00			1,00		
			2,00			2,00		
			1,10			1,10		
			2,50			2,50		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200		-2,20		
			1,10			1,10		
			1,00			1,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			1,00			1,00		
			2,25			2,25		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200		-2,20		
			1,00			1,00		
			2,25			2,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
	* locale postazione dottore		3,20			3,20		
			3,85			3,85		
			2,20			2,20		
			0,30			0,30		
			1,00			1,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
	* locale sviluppo		2,10			2,10		
			3,85			3,85		
			2,10			2,10		
			3,85			3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale disimpegno radiologia		2,20			2,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			0,20			0,20		
			0,70			0,70		
			0,20			0,20		
			2,95			2,95		
			1,30			1,30		
			1,00			1,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			2,55			2,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			5,75			5,75		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000		-2,00		
			1,30			1,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
			2,60			2,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900		-0,90		
	* locale deposito sporco		2,70			2,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	A R I P O R T A R E					545,30		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					545,30		1´185´563,39
			1,25			1,25		
			2,70			2,70		
			1,25			1,25		
	* locale deposito pulito		2,90			2,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			1,25			1,25		
			2,90			2,90		
			1,25			1,25		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Filtro		1,80			1,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,10			0,10		
			0,10			0,10		
			0,45			0,45		
			0,60			0,60		
			1,80			1,80		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,10			0,10		
			0,10			0,10		
			2,20			2,20		
	* vano scala		0,20			0,20		
			0,10			0,10		
			2,40			2,40		
			4,60			4,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,75			0,75		
			0,20			0,20		
	* Filtro		0,50			0,50		
			0,45			0,45		
			1,95			1,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			0,10			0,10		
			0,10			0,10		
			2,05			2,05		
			0,60			0,60		
			0,45			0,45		
			1,85			1,85		
			2,05			2,05		
			0,10			0,10		
			0,10			0,10		
	* locale ufficio colloqui		7,10			7,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,35			2,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			0,25			0,25		
			6,65			6,65		
			0,25			0,25		
			0,20			0,20		
			2,35			2,35		
	* locale MGM		4,90			4,90		
			5,85			5,85		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			2,20			2,20		
			5,75			5,75		
			1,55			1,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale soggiorno-pranzo		7,25			7,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			5,60			5,60		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600		-1,60		
			0,30			0,30		
			0,30			0,30		
			7,25			7,25		
	A R I P O R T A R E					635,90		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					635,90		1´185´563,39
			2,70			2,70		
			0,60			0,60		
			0,40			0,40		
			0,60			0,60		
			2,50			2,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale archivio		4,30			4,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,45			2,45		
			4,30			4,30		
			2,45			2,45		
	* locale ufficio segreteria		2,10			2,10		
		-1,00		1,000		-1,00		
			7,00			7,00		
			4,30			4,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			7,60			7,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,25			2,25		
			6,00			6,00		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			6,80			6,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
	* locale hall/attesa		4,70			4,70		
			7,30			7,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			7,65			7,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,95			2,95		
			4,45			4,45		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500		-1,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			4,45			4,45		
			0,30			0,30		
			0,40			0,40		
			0,30			0,30		
			8,90			8,90		
	* corridoio		13,10			13,10		
			2,65			2,65		
			1,65			1,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			5,70			5,70		
			2,15			2,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			2,70			2,70		
			2,15			2,15		
			0,25			0,25		
			0,70			0,70		
			0,70			0,70		
			2,40			2,40		
			9,10			9,10		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000		-3,00		
			1,20			1,20		
			7,25			7,25		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000		-3,00		
			1,10			1,10		
	* locale deposito		3,10			3,10		
			2,10			2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,30			3,30		
			0,95			0,95		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20			3,20		
			3,70			3,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			0,60			0,60		
			0,20			0,20		
			2,30			2,30		
			0,70			0,70		
			0,30			0,30		
	A R I P O R T A R E					787,50		1´185´563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					787,50		1´185´563,39
			3,20			3,20		
	* locale archivio		3,20			3,20		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000		-1,00		
			3,20			3,20		
			2,40			2,40		
	**** VANO SCALA ****							
	* Pianerottolo riposo	2,00	1,20	2,550		6,12		
	* Rampe	24,00	0,50		0,180	2,16		
		24,00	0,50		0,160	1,92		
	Sommano positivi m					994,90		
	Sommano negativi m					-183,80		
	SOMMANO m					811,10	16,29	13´212,82
36 E.15.080.070 .a	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cem ... itura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x12x3,5 cm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* Ingresso lato sud		0,40			0,40		
			0,50			0,50		
			6,80			6,80		
			15,80			15,80		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	3,60			-3,60		
		-1,00	4,20			-4,20		
		-1,00	2,95			-2,95		
			2,60			2,60		
			4,50			4,50		
			1,85			1,85		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
			0,40			0,40		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
			0,40			0,40		
			2,50			2,50		
			2,40			2,40		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00	1,90			-1,90		
			1,70			1,70		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
			0,40			0,40		
	* lato Ovest		7,90			7,90		
			1,00			1,00		
			1,40			1,40		
			2,65			2,65		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
			0,40			0,40		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* Ingresso lato nord		2,20			2,20		
			0,40			0,40		
			1,25			1,25		
			1,90			1,90		
	* Terrazzo lato nord		30,50			30,50		
	- a detrarre vuoto infissi	-4,00	2,40			-9,60		
	* Terrazzo lato ovest		3,60			3,60		
			2,60			2,60		
			3,10			3,10		
			5,90			5,90		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
	A R I P O R T A R E					89,40		1´198´776,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,40		1´198´776,21
			0,40			0,40		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
	* Ingresso lato sud		3,50			3,50		
			1,85			1,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			3,50			3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200		-1,20		
			3,50			3,50		
			2,60			2,60		
			0,40			0,40		
			0,70			0,70		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Terrazzi		53,60			53,60		
	- a detrarre vuoto infissi	-11,00	1,60			-17,60		
			7,70			7,70		
			2,70			2,70		
			2,90			2,90		
			3,00			3,00		
			10,10			10,10		
	* Ingressi pedonali		2,20			2,20		
			2,35			2,35		
			3,50			3,50		
			1,85			1,85		
	- a detrarre vuoto infissi	-11,00	1,20			-13,20		
			3,50			3,50		
			3,20			3,20		
			3,40			3,40		
	Sommano positivi m					229,20		
	Sommano negativi m					-55,45		
	SOMMANO m					173,75	12,66	2´199,68
37 E.17.040.030 .a	Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, tr ... ta regola d'arte Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA****							
	* locale postazione personale		2,30	4,550		10,47		
	(lung.=(4,55*1,90)/2)		4,32			4,32		
	(lung.=(2,30*0,45)/2)		0,52			0,52		
	* locale spogliatoio personale 1		3,20	1,650		5,28		
	* locale servizio igienico personale 1		3,20	1,850		5,92		
	* locale servizio igienico personale 2		3,20	1,850		5,92		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20	1,650		5,28		
	* locale bagno assistito		3,20	1,850		5,92		
	* locale ufficio colloqui		3,20	2,150		6,88		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00	2,450		4,90		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00	2,450		4,90		
	* locale centrale operativa		4,25	3,200		13,60		
	* locale deposito attrezzature		1,20	0,200		0,24		
			4,75	1,500		7,13		
			1,30	1,700		2,21		
	* locale stoccaggio		1,00	0,200		0,20		
			1,50	2,300		3,45		
			1,60	1,050		1,68		
	* filtro		1,80	0,450		0,81		
			2,40	1,800		4,32		
	* Vano scala		4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
	* corridoio		2,40	11,650		27,96		
			5,10	1,200		6,12		
			2,20	0,400		0,88		
			14,70	2,400		35,28		
			2,90	1,250		3,63		
	A R I P O R T A R E					179,10		1´200´975,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,10		1´200´975,89
	* locale deposito sporco		2,25	0,600		1,35		
			2,65	1,150		3,05		
	* locale deposito pulito		2,65	1,750		4,64		
	* locale ambulatoria medicheria 2		3,05	2,900		8,85		
	(lung.=(2,00*0,75)/2)		0,75			0,75		
			1,90	2,000		3,80		
			1,65	0,300		0,50		
	* locale ambulatorio medicheria 1		1,20	0,300		0,36		
			4,70	2,350		11,05		
			3,80	2,350		8,93		
	(lung.=(3,80*0,75)/2)		1,43			1,43		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2 *(lung.=(2,15*0,80)/2)		0,86			0,86		
			2,15	1,050		2,26		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1		1,33	0,800		1,06		
	(lung.=(2,20*0,80)/2)		0,88			0,88		
			2,25	0,500		1,13		
	(lung.=(3,05*0,60)/2)		0,92			0,92		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		2,60	5,500		14,30		
	(lung.=(5,50*1,05)/2)		2,89			2,89		
	(lung.=(2,60*0,80)/2)		1,04			1,04		
	* locale psicoterapia		4,00	3,200		12,80		
	* locale ambulatorio		4,55	3,200		14,56		
	* locale infermieri		2,10	3,200		6,72		
	* locale deposito pulito		1,90	3,200		6,08		
	* locale deposito sporco		1,90	3,200		6,08		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,10	2,000		4,20		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00	2,100		4,20		
	* locale servizio igienico utenti 3		2,00	2,000		4,00		
	* locale servizio igienico personale 1		2,10	2,000		4,20		
	* locale servizio igienico personale 2		2,30	0,200		0,46		
			3,10	1,650		5,12		
	* corridoio		1,00	0,500		0,50		
			8,05	1,200		9,66		
			11,65	2,400		27,96		
			2,20	0,400		0,88		
			16,00	2,400		38,40		
			2,80	1,250		3,50		
	* locale riabilitazione motoria		2,60	0,300		0,78		
			4,20	0,300		1,26		
			0,95	0,300		0,29		
			6,95	9,200		63,94		
			4,85	1,300		6,31		
	(lung.=(4,85*0,95)/2)		2,30			2,30		
	* locale spogliatoio 1		3,45	1,450		5,00		
	* locale spogliatoio 2		1,45	1,600		2,32		
			2,20	1,150		2,53		
	* locale palestra		1,90	0,450		0,86		
			4,60	2,300		10,58		
			7,20	2,200		15,84		
			5,05	4,250		21,46		
			4,75	0,950		4,51		
			0,30	0,250		0,08		
	* locale servizio igienico/spogliatoio		2,80	3,600		10,08		
	* locale spogliatoio 2/servizio igienico		2,80	3,550		9,94		
	* locale deposito		0,20	0,300		0,06		
			0,20	0,500		0,10		
			2,40	1,450		3,48		
			0,90	0,500		0,45		
	* locale disimpegno		2,85	0,900		2,57		
	* WC		1,75	1,650		2,89		
	* locale deposito		0,80	0,300		0,24		
			1,40	1,500		2,10		
	* locale laboratorio		2,30	2,100		4,83		
			4,50	4,100		18,45		
	* locale sala prelievi		3,30	2,300		7,59		
	* locale postazione dottore		4,42	2,100		9,28		
	* locale registrazione segreteria		2,55	0,200		0,51		
			2,40	0,700		1,68		
			2,55	1,900		4,85		
	A R I P O R T A R E					615,63		1´200´975,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					615,63		1´200´975,89
			2,65	1,800		4,77		
	* filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,75	0,600		1,05		
	* locale archivio		2,55	2,150		5,48		
	* locale registrazione segreteria		2,40	2,150		5,16		
			2,10	0,300		0,63		
			3,65	2,100		7,67		
	(lung.=(2,10*0,80)/2)		0,84			0,84		
	* vano scala		4,80	2,400		11,52		
			1,20	0,200		0,24		
	* locale filtro		2,60	1,400		3,64		
			1,95	0,500		0,98		
			2,15	0,600		1,29		
	* locale hall attesa		3,70	2,400		8,88		
			3,20	0,700		2,24		
			2,15	3,300		7,10		
			6,10	2,400		14,64		
	* locale archivio		2,65	2,050		5,43		
	(lung.=(2,05*0,75)/2)		0,77			0,77		
	* locale deposito		3,25	2,050		6,66		
	* locale WC		2,10	2,050		4,31		
	* locale registrazione segreteria		3,60	0,700		2,52		
			3,45	1,050		3,62		
	(lung.=(3,45*0,40)/2)		0,69			0,69		
	* locale deposito		2,15	1,750		3,76		
	* locale spogliatoio		1,75	2,100		3,68		
	* locale disimpegno		2,10	1,100		2,31		
	* locale diagnostica		4,55	1,000		4,55		
			2,45	3,500		8,58		
			3,55	1,900		6,75		
			0,10	2,850		0,29		
			2,00	1,000		2,00		
			2,25	1,000		2,25		
	* postazione dottore		3,20	3,850		12,32		
			1,00	0,300		0,30		
	* locale sviluppo		3,85	2,100		8,09		
	* locale deposito pulito		2,90	1,250		3,63		
	* locale deposito sporco		2,70	1,250		3,38		
	* locale disimpegno radiologia		2,55	1,000		2,55		
			2,95	1,250		3,69		
			0,70	1,050		0,74		
			2,20	1,250		2,75		
			1,35	1,100		1,49		
	* locale disimpegno		3,30	1,100		3,63		
			1,85	1,050		1,94		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80	2,350		11,28		
	(lung.=(2,10*0,90)/2)		0,95			0,95		
			2,75	0,900		2,48		
	* locale postazione personale		4,80	3,200		15,36		
	* locale deposito attrezzature		2,70	3,200		8,64		
	* locale WC1		3,10	1,500		4,65		
			3,10	1,600		4,96		
	* locale WC2		2,90	1,500		4,35		
			2,90	1,600		4,64		
	* locale deposito pulito		2,10	3,200		6,72		
	* locale deposito sporco		2,10	3,200		6,72		
	* locale stoccaggio 1		2,35	3,200		7,52		
			1,65	0,600		0,99		
	* locale stoccaggio 2		2,30	0,200		0,46		
			2,85	1,750		4,99		
			1,05	1,450		1,52		
			2,40	1,350		3,24		
	* locale WC camera doppia 1		3,10	2,500		7,75		
	* locale camera doppia 1		1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
	* locale WC camera doppia 2		2,50	0,300		0,75		
			3,10	2,500		7,75		
	* locale camera doppia 2		1,60	2,950		4,72		
			4,80	4,300		20,64		
	A R I P O R T A R E					954,84		1´200´975,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					954,84		1´200´975,89
	* locale WC camera singola 1		3,10	2,800		8,68		
	* locale camera singola 1		4,80	3,200		15,36		
			1,60	2,900		4,64		
	* locale WC camera doppia 3		2,10	0,300		0,63		
			3,20	2,550		8,16		
	* locale camera doppia 3		4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
	* locale WC camera singola 2		3,10	2,800		8,68		
	* locale camera singola 2		4,80	3,200		15,36		
			2,90	1,600		4,64		
	* locale WC camera doppia 4		0,90	0,300		0,27		
			1,50	0,300		0,45		
			3,20	2,550		8,16		
	* locale camera doppia 4		4,80	4,300		20,64		
			2,95	1,600		4,72		
	* locale WC camera doppia 5		2,70	3,200		8,64		
	* locale camera doppia 5		4,80	4,300		20,64		
			2,60	1,600		4,16		
			1,00	0,400		0,40		
	* corridoio		29,60	2,350		69,56		
			4,10	1,100		4,51		
			2,80	1,250		3,50		
			4,20	1,100		4,62		
	* Filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,80	0,600		1,08		
	* Vano Scala		4,60	2,400		11,04		
			1,20	0,200		0,24		
	* Filtro		1,60	0,500		0,80		
			0,45	1,900		0,86		
			2,05	1,950		4,00		
	* Locale MGM (superficie misurata graficamente)		17,60			17,60		
	* Locale soggiorno pranzo		7,25	5,600		40,60		
			2,70	0,600		1,62		
			2,50	0,600		1,50		
	* Locale tisaneria		2,85	2,700		7,70		
	* Locale cucina		4,60	4,300		19,78		
	* Locale deposito carrelli		3,80	0,600		2,28		
			2,20	2,600		5,72		
			1,80	2,350		4,23		
	* locale archivio		4,30	2,500		10,75		
	* locale ufficio segreteria (superficie misurata graficamente)		26,67			26,67		
	* locale reception		6,00	2,100		12,60		
	(lung.=(2,10*0,75)/2)		0,79			0,79		
	* locale hall/attesa (superficie misurata graficamente		78,85			78,85		
	* locale deposito		3,10	1,000		3,10		
	(lung.=(3,10*1,15)/2)		1,78	1,000		1,78		
	* corridoio		2,50	0,300		0,75		
			7,25	3,600		26,10		
			9,10	2,400		21,84		
			2,90	0,700		2,03		
			3,20	1,950		6,24		
	(superficie misurata graficamente)		8,45			8,45		
	* locale ufficio colloqui		2,35	0,200		0,47		
			6,65	0,300		2,00		
			6,95	2,350		16,33		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20	0,300		0,96		
			2,30	0,200		0,46		
			3,70	2,900		10,73		
	* locale archivio		2,40	3,200		7,68		
	* locale bagno assistito		2,50	3,200		8,00		
	* locale servizi igienici utenti 1		1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	* locale servizi igienici utenti 2		1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	* locale servizi igienici personale		1,10	2,000		2,20		
			1,20	2,000		2,40		
	SOMMANO mq					1´580,01	35,44	55´995,55
	A R I P O R T A R E							1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´256´971,44
38 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ******							
	* locale postazione personale		4,20		4,500	18,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,95		4,500	22,28		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	3,000	-3,60		
			2,35		4,500	10,58		
			5,00		4,500	22,50		
	* locale spogliatoio personale		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale servizio igienico personale 1		1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
			1,80		2,400	4,32		
			1,30		2,400	3,12		
			1,85		2,400	4,44		
			1,30		2,400	3,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,400	4,44		
			1,30		2,400	3,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
			1,30		2,400	3,12		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale bagno assistito		3,20		2,400	7,68		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,400	7,68		
			1,85		2,400	4,44		
	* locale ufficio colloqui		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		4,500	9,68		
			3,20		4,500	14,40		
			2,15		4,500	9,68		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		2,400	4,80		
			1,25		2,400	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,400	4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		2,400	3,00		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,400	2,64		
			2,00		2,400	4,80		
			1,10		2,400	2,64		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		2,400	4,80		
			1,25		2,400	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					306,19		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					306,19		1´256´971,44
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		2,400	3,00		
			2,00		2,400	4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,400	2,64		
			2,00		2,400	4,80		
			1,10		2,400	2,64		
	* locale centrale operativa		3,20		2,400	7,68		
			4,25		2,400	10,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,400	7,68		
			4,25		2,400	10,20		
	* locale deposito attrezzature		0,30		4,500	1,35		
			0,20		4,500	0,90		
			1,20		4,500	5,40		
			3,65		4,500	16,43		
			1,70		4,500	7,65		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,95		4,500	22,28		
	* locale stoccaggio		1,00		4,500	4,50		
			0,20		4,500	0,90		
			0,50		4,500	2,25		
			2,30		4,500	10,35		
			0,10		4,500	0,45		
			1,05		4,500	4,73		
			1,60		4,500	7,20		
			3,55		4,500	15,98		
	* locale vano scala		2,35		4,500	10,58		
			4,60		4,500	20,70		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,30		4,500	14,85		
			1,20		4,500	5,40		
			2,55		4,500	11,48		
			1,20		4,500	5,40		
			3,30		4,500	14,85		
			2,05		4,500	9,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* filtro		1,80		4,500	8,10		
			0,45		4,500	2,03		
			0,60		4,500	2,70		
			1,75		4,500	7,88		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locale corridoio		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		4,500	52,43		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600	3,500	-12,60		
			0,15		4,500	0,68		
			0,40		4,500	1,80		
			0,15		4,500	0,68		
			14,70		4,500	66,15		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		4,500	3,500	-15,75		
		-4,00		3,000	3,500	-42,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	3,000	-3,00		
			7,50		4,500	33,75		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		4,500	5,63		
			2,90		4,500	13,05		
			1,25		4,500	5,63		
			4,40		4,500	19,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		4,500	5,40		
	A R I P O R T A R E					736,96		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					736,96		1´256´971,44
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,00		4,500	22,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,20		4,500	5,40		
			7,00		4,500	31,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale tecnico impianti		0,20		4,500	0,90		
			0,30		4,500	1,35		
			2,35		4,500	10,58		
			4,15		4,500	18,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,50		4,500	11,25		
			3,85		4,500	17,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35	0,300		0,71		
			3,85	2,350		9,05		
	* locale tecnico impianti		4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,85	4,850		38,07		
	* locale deposito sporco		0,30		4,500	1,35		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,15		4,500	5,18		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito pulito		2,65		4,500	11,93		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,75		7,500	13,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale ambulatorio medicheria 2		3,00		4,500	13,50		
			2,10		4,500	9,45		
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,30		4,500	1,35		
			0,30		4,500	1,35		
			4,70		4,500	21,15		
			2,90		4,500	13,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		2,30		2,400	5,52		
			1,05		2,400	2,52		
			2,15		2,400	5,16		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale ambulatorio medicheria 1		4,70		4,500	21,15		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900	3,500	-6,65		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			3,90		4,500	17,55		
			4,25		4,500	19,13		
			0,30		4,500	1,35		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		0,80		2,400	1,92		
			2,40		2,400	5,76		
			0,50		2,400	1,20		
			3,10		2,400	7,44		
			1,90		2,400	4,56		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		6,30		3,500	22,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					1´274,57		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´274,57		1´256´971,44
			2,75		3,500	9,63		
			5,60		3,500	19,60		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale psicoterapia		3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
				0,300	1,900	0,57		
				0,300	1,900	0,57		
	* locale ambulatorio		3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale infermieri		3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	* locale deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* locale deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* servizi igienici utenti 1		2,00		1,400	2,80		
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		1,400	2,80		
			2,10		1,400	2,94		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,000	1,00		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
	* locale servizi igienici utenti 3		2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			0,90		1,400	1,26		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,90		1,400	1,26		
	* locale servizi igienici personale 1		2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		1,400	1,47		
			2,00		1,400	2,80		
			1,05		1,400	1,47		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
	A R I P O R T A R E					1´560,71		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´560,71		1´256´971,44
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
	* locale servizi igienici personale 2		0,30		1,400	0,42		
			0,20		1,400	0,28		
			1,15		1,400	1,61		
			1,85		1,400	2,59		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			1,65		1,400	2,31		
			1,05		1,400	1,47		
			0,20		1,400	0,28		
			0,50		1,400	0,70		
			1,65		1,400	2,31		
			1,55		1,400	2,17		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale riabilitazione motoria		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			10,45		3,500	36,58		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
		-1,00		1,500	3,500	-5,25		
			4,95		3,500	17,33		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,200	3,500	-7,70		
			2,20		3,500	7,70		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	2,200	-2,20		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,20		3,500	14,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 1		1,95		1,400	2,73		
			1,45		1,400	2,03		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,95		1,400	2,73		
			1,45		1,400	2,03		
			1,50		1,400	2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			1,50		1,400	2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
	* locale spogliatoio 2		1,60		1,400	2,24		
			1,45		1,400	2,03		
			1,60		1,400	2,24		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			2,10		1,400	2,94		
			1,20		1,400	1,68		
			2,10		1,400	2,94		
			1,20		1,400	1,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale palestra		5,05		3,500	17,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,20		3,500	7,70		
			7,20		3,500	25,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			7,25		3,500	25,38		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,25		3,500	14,88		
			0,45		3,500	1,58		
			0,40		3,500	1,40		
			0,45		3,500	1,58		
			1,90		3,500	6,65		
	A R I P O R T A R E					1´815,86		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´815,86		1´256´971,44
	* locale servizio igienico 1		1,05		1,400	1,47		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		1,400	1,47		
			2,80		1,400	3,92		
	* locale spogliatoio 1		2,45		1,400	3,43		
			2,80		1,400	3,92		
			2,45		1,400	3,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 2		2,45		1,400	3,43		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		1,400	3,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		1,400	3,92		
	* locale servizio igienico 2		1,00		1,400	1,40		
			2,80		1,400	3,92		
			1,00		1,400	1,40		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito		1,80		3,500	6,30		
			0,50		3,500	1,75		
			0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,90		1,400	2,66		
			2,65		3,500	9,28		
			0,20		3,500	0,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			0,50		3,500	1,75		
	* WC		1,65		1,400	2,31		
			1,75		1,400	2,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		1,400	2,31		
			1,75		1,400	2,45		
	* locale deposito		1,35		3,500	4,73		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			0,80		3,500	2,80		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
	* locale disimpegno		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	.		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale registrazione segreteria		2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,65		3,500	16,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,15		3,500	0,53		
			1,90		3,500	6,65		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			0,20		3,500	0,70		
	* locale sala prelievi		2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
			2,30		3,500	8,05		
	A R I P O R T A R E					1´998,71		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´998,71		1´256´971,44
			3,30		3,500	11,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale postazione dottore		2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale laboratorio		2,30		3,500	8,05		
			2,10		3,500	7,35		
			2,20		3,500	7,70		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			4,50		3,500	15,75		
			6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* corridoio		1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,50		3,500	1,75		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		3,500	40,78		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			0,20		3,500	0,70		
			0,40		3,500	1,40		
			0,20		3,500	0,70		
			16,00		3,500	56,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			8,85		3,500	30,98		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			8,45		3,500	29,58		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
		-1,00		1,200	2,200	-2,64		
			1,20		3,500	4,20		
			8,50		3,500	29,75		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000	2,100	-8,40		
	* filtro		1,80		3,500	6,30		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,20		3,500	7,70		
	* vano scala		0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			1,20		4,100	4,92		
			2,55		4,100	10,46		
			1,20		4,100	4,92		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			0,75		3,500	2,63		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,65		3,500	2,28		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
	A R I P O R T A R E					2´438,20		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´438,20		1´256´971,44
			0,15		2,100	0,32		
			2,15		3,500	7,53		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
	* locale archivio		2,55		3,500	8,93		
			2,15		3,500	7,53		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	1,500	-1,50		
			2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			2,10		3,500	7,35		
			0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale hall attesa		7,50		3,500	26,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,10		3,500	21,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000	3,000	-9,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	1,500	-3,15		
			2,85		3,500	9,98		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,50		3,500	1,75		
			2,40		3,500	8,40		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	3,000	-6,30		
	* locale archivio		2,05		3,500	7,18		
			3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,20		3,500	7,70		
			2,65		3,500	9,28		
	* locale deposito		2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	* WC		1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio		1,75		3,500	6,13		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,75		3,500	6,13		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno		1,10		3,500	3,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					2´723,46		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´723,46		1´256´971,44
			2,10		3,500	7,35		
	* disimpegno		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,30		3,500	11,55		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,25		3,500	7,88		
			1,85		3,500	6,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito		1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
			1,75		3,500	6,13		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		1,75		3,500	6,13		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,70		3,500	2,45		
			1,25		3,500	4,38		
			1,10		3,500	3,85		
			3,45		3,500	12,08		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale diagnostica		4,55		3,500	15,93		
			5,40		3,500	18,90		
			2,85		3,500	9,98		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,10		3,500	0,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,10		3,500	3,85		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale postazione dottore		3,20		3,500	11,20		
			3,85		3,500	13,48		
			2,20		3,500	7,70		
			0,30		3,500	1,05		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale sviluppo		2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
			2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno radiologia		2,20		3,500	7,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			2,95		3,500	10,33		
			1,30		3,500	4,55		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,75		3,500	20,13		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,30		3,500	4,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					3´042,60		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´042,60		1´256´971,44
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito sporco		2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,70		3,500	9,45		
			1,25		3,500	4,38		
	* locale deposito pulito		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,90		3,500	10,15		
			1,25		3,500	4,38		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			2,35		3,500	8,23		
			2,25		3,500	7,88		
			2,75		2,500	6,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale postazione personale		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			3,20		3,500	11,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale deposito attrezzature		2,70		3,500	9,45		
			3,20		3,500	11,20		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* WC 1		1,50		1,400	2,10		
			3,10		1,400	4,34		
			1,50		1,400	2,10		
			3,10		1,400	4,34		
			1,60		1,400	2,24		
			3,10		1,400	4,34		
			1,60		1,400	2,24		
			3,10		1,400	4,34		
	* WC 2		1,50		1,400	2,10		
			2,90		1,400	4,06		
			1,50		1,400	2,10		
			2,90		1,400	4,06		
			1,60		1,400	2,24		
			2,90		1,400	4,06		
			1,60		1,400	2,24		
			2,90		1,400	4,06		
	* locale deposito pulito		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* locale deposito sporco		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
	* locale stoccaggio 1		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			3,20		3,500	11,20		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,55		3,500	5,43		
			0,60		3,500	2,10		
			1,65		3,500	5,78		
	* locale stoccaggio 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
	A R I P O R T A R E					3´402,38		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´402,38		1´256´971,44
			1,85		3,500	6,48		
			0,60		3,500	2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			0,50		3,500	1,75		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
	* WC Camera doppia 1		2,50		1,400	3,50		
			3,10		1,400	4,34		
			2,50		1,400	3,50		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera doppia 1		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 2		2,85		1,400	3,99		
			3,10		1,400	4,34		
			2,55		1,400	3,57		
			0,60		1,400	0,84		
			0,30		1,400	0,42		
			2,50		1,400	3,50		
	* locale camera doppia 2		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 1		2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
			2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera singola 1		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 3		2,85		1,400	3,99		
			3,10		1,400	4,34		
			2,55		1,400	3,57		
			0,95		1,400	1,33		
			0,30		1,400	0,42		
			2,15		1,400	3,01		
	* locale camera doppia 3		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
	A R I P O R T A R E					3´794,04		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´794,04		1´256´971,44
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 2		2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
			2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera singola 2		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 4		2,85		1,400	3,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		1,400	4,48		
			2,85		1,400	3,99		
			0,90		1,400	1,26		
			0,30		1,400	0,42		
			1,00		1,400	1,40		
			0,30		1,400	0,42		
			0,30		1,400	0,42		
			1,50		1,400	2,10		
	* locale camera doppia 4		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 5		2,55		1,400	3,57		
			3,10		1,400	4,34		
			2,70		1,400	3,78		
			2,75		1,400	3,85		
			0,15		1,400	0,21		
			0,30		1,400	0,42		
			0,35		1,400	0,49		
	* locale camera doppia 5		4,30		3,500	15,05		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			6,95		3,500	24,33		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,00	0,400		0,40		
	* corridoio		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			7,55		3,500	26,43		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,15		3,500	4,03		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,30		3,500	4,55		
			0,40		3,500	1,40		
			0,15		3,500	0,53		
			5,30		3,500	18,55		
	A R I P O R T A R E					4´149,39		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´149,39		1´256´971,44
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			8,00		3,500	28,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800	2,200	-3,96		
			10,30		3,500	36,05		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			16,50		3,500	57,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
		-6,00	16,50	1,000	2,100	-207,90		
			29,60	2,350		69,56		
			4,10	1,100		4,51		
			2,80	1,250		3,50		
			4,20	1,100		4,62		
	* Filtro		1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,20		3,500	7,70		
	* Filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,80	0,600		1,08		
	* vano scala		0,20		3,500	0,70		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	(H/peso=(3,50+5,25)/2)		4,50		4,375	19,69		
			1,20		5,250	6,30		
			2,55		5,250	13,39		
			1,20		5,250	6,30		
	(H/peso=(5,25+3,50)/2)		4,50		4,375	19,69		
			0,75		3,500	2,63		
			0,20		3,500	0,70		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,45		3,500	1,58		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,05		3,500	7,18		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			2,05		3,500	7,18		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
	* locale ufficio colloqui		7,10		3,500	24,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		3,500	1,05		
			0,25		3,500	0,88		
	A R I P O R T A R E					4´368,56		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´368,56		1´256´971,44
			6,65		3,500	23,28		
			0,25		3,500	0,88		
			0,20		3,500	0,70		
			2,35		3,500	8,23		
	* locale MGM		4,90		3,500	17,15		
			5,85		3,500	20,48		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			2,20		2,200	4,84		
			5,75		3,500	20,13		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale tisaneria		2,85		3,500	9,98		
			2,70		3,500	9,45		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
	* locale cucina		4,40		3,500	15,40		
			4,60		3,500	16,10		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,500	0,75		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
	* locale deposito carrelli		2,25		3,500	7,88		
			2,60		3,500	9,10		
			2,30		3,500	8,05		
			0,30		3,500	1,05		
			0,60		3,500	2,10		
			3,80		3,500	13,30		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
	* locale soggiorno-pranzo		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,60		3,500	19,60		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			7,25		3,500	25,38		
			2,70		3,500	9,45		
			0,60		3,500	2,10		
			0,40		3,500	1,40		
			0,60		3,500	2,10		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale archivio		4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
			4,30		3,500	15,05		
			2,45		3,500	8,58		
	* locale ufficio segreteria		2,10		3,500	7,35		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,00		3,500	24,50		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,60		3,500	26,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale reception		2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	A R I P O R T A R E					4´910,03		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´910,03		1´256´971,44
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,500	2,200	-5,50		
	* locale hall/attesa		4,70		3,500	16,45		
			9,30		3,500	32,55		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,000	2,200	-4,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,65		3,500	26,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,95		3,500	10,33		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	2,200	-3,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,45		3,500	15,58		
			0,30		3,500	1,05		
			0,40		3,500	1,40		
			0,30		3,500	1,05		
			8,90		3,500	31,15		
	* corridoio		13,10		3,500	45,85		
			2,65		3,500	9,28		
			1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,70		3,500	19,95		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
			2,15		3,500	7,53		
			0,25		3,500	0,88		
			0,70		3,500	2,45		
			0,70		3,500	2,45		
			2,40		3,500	8,40		
			9,10		3,500	31,85		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,20		3,500	4,20		
			7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,10		3,500	3,85		
	* locale deposito		3,10		3,500	10,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,30		3,500	11,55		
			0,95		3,500	3,33		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20		3,500	11,20		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,60		3,500	2,10		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale archivio		3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale bagno assistito		3,20		1,400	4,48		
			2,50		1,400	3,50		
			3,20		1,400	4,48		
			2,50		1,400	3,50		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
	A R I P O R T A R E					5´347,16		1´256´971,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´347,16		1´256´971,44
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici personale		2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
	Sommano positivi mq					6´280,72		
	Sommano negativi mq					-884,74		
	SOMMANO mq					5´395,98	2,52	13´597,87
39 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale postazione personale		4,20		4,500	18,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,95		4,500	22,28		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	3,000	-3,60		
			2,35		4,500	10,58		
			5,00		4,500	22,50		
	* locale spogliatoio personale		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale servizio igienico personale 1		1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,500	4,63		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
			1,80		2,400	4,32		
			1,30		2,400	3,12		
			1,85		2,400	4,44		
			1,30		2,400	3,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
	* locale servizio igienico personale 2		1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		2,400	4,32		
			1,85		2,400	4,44		
			1,30		2,400	3,12		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,85		2,400	4,44		
	A R I P O R T A R E					159,63		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					159,63		1´270´569,31
			1,30		2,400	3,12		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale spogliatoio personale 2		3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			1,65		4,500	7,43		
	* locale bagno assistito		3,20		2,400	7,68		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,400	7,68		
			1,85		2,400	4,44		
	* locale ufficio colloqui		3,20		4,500	14,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		4,500	9,68		
			3,20		4,500	14,40		
			2,15		4,500	9,68		
	* locale servizio igienico utenti 1		2,00		2,400	4,80		
			1,25		2,400	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,400	4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		2,400	3,00		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,400	2,64		
			2,00		2,400	4,80		
			1,10		2,400	2,64		
	* locale servizio igienico utenti 2		2,00		2,400	4,80		
			1,25		2,400	3,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		2,500	5,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,25		2,400	3,00		
			2,00		2,400	4,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,10		2,400	2,64		
			2,00		2,400	4,80		
			1,10		2,400	2,64		
	* locale centrale operativa		3,20		2,400	7,68		
			4,25		2,400	10,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		2,400	7,68		
			4,25		2,400	10,20		
	* locale deposito attrezzature		0,30		4,500	1,35		
			0,20		4,500	0,90		
			1,20		4,500	5,40		
			3,65		4,500	16,43		
			1,70		4,500	7,65		
			1,30		4,500	5,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		4,500	14,40		
			4,95		4,500	22,28		
	* locale stoccaggio		1,00		4,500	4,50		
			0,20		4,500	0,90		
			0,50		4,500	2,25		
			2,30		4,500	10,35		
			0,10		4,500	0,45		
			1,05		4,500	4,73		
			1,60		4,500	7,20		
			3,55		4,500	15,98		
	* locale vano scala		2,35		4,500	10,58		
			4,60		4,500	20,70		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			3,30		4,500	14,85		
			1,20		4,500	5,40		
			2,55		4,500	11,48		
			1,20		4,500	5,40		
	A R I P O R T A R E					554,58		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					554,58		1´270´569,31
			3,30		4,500	14,85		
			2,05		4,500	9,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* filtro		1,80		4,500	8,10		
			0,45		4,500	2,03		
			0,60		4,500	2,70		
			1,75		4,500	7,88		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* locale corridoio		2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		4,500	52,43		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,600	3,500	-12,60		
			0,15		4,500	0,68		
			0,40		4,500	1,80		
			0,15		4,500	0,68		
			14,70		4,500	66,15		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		4,500	3,500	-15,75		
		-4,00		3,000	3,500	-42,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		4,500	10,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	3,000	-3,00		
			7,50		4,500	33,75		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		4,500	5,63		
			2,90		4,500	13,05		
			1,25		4,500	5,63		
			4,40		4,500	19,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,00		4,500	22,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,20		4,500	5,40		
			7,00		4,500	31,50		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale tecnico impianti		0,20		4,500	0,90		
			0,30		4,500	1,35		
			2,35		4,500	10,58		
			4,15		4,500	18,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,50		4,500	11,25		
			3,85		4,500	17,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35	0,300		0,71		
			3,85	2,350		9,05		
	* locale tecnico impianti		4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,50		4,500	20,25		
			7,85		4,500	35,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,85	4,850		38,07		
	* locale deposito sporco		0,30		4,500	1,35		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,15		4,500	5,18		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito pulito		2,65		4,500	11,93		
			1,75		4,500	7,88		
			2,65		4,500	11,93		
			1,75		7,500	13,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale ambulatorio medicheria 2		3,00		4,500	13,50		
			2,10		4,500	9,45		
	A R I P O R T A R E					1´099,78		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´099,78		1´270´569,31
			1,90		4,500	8,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,30		4,500	1,35		
			0,30		4,500	1,35		
			4,70		4,500	21,15		
			2,90		4,500	13,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		2,30		2,400	5,52		
			1,05		2,400	2,52		
			2,15		2,400	5,16		
			1,85		2,400	4,44		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	* locale ambulatorio medicheria 1		4,70		4,500	21,15		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,900	3,500	-6,65		
			0,60		4,500	2,70		
			2,35		4,500	10,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			3,90		4,500	17,55		
			4,25		4,500	19,13		
			0,30		4,500	1,35		
			1,20		4,500	5,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2		0,80		2,400	1,92		
			2,40		2,400	5,76		
			0,50		2,400	1,20		
			3,10		2,400	7,44		
			1,90		2,400	4,56		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento		6,30		3,500	22,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,75		3,500	9,63		
			5,60		3,500	19,60		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale psicoterapia		3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,00		3,500	14,00		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
				0,300	1,900	0,57		
				0,300	1,900	0,57		
	* locale ambulatorio		3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			4,55		3,500	15,93		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,200	1,900	-2,28		
			0,30		1,900	0,57		
			0,30		1,900	0,57		
	* locale infermieri		3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	* locale deposito pulito		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* locale deposito sporco		3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,90		3,500	6,65		
	* servizi igienici utenti 1		2,00		1,400	2,80		
	A R I P O R T A R E					1´518,79		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´518,79		1´270´569,31
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		1,400	2,80		
			2,10		1,400	2,94		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,000	1,00		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
	* locale servizi igienici utenti 3		2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			0,90		1,400	1,26		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,90		1,400	1,26		
	* locale servizi igienici personale 1		2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		1,400	1,47		
			2,00		1,400	2,80		
			1,05		1,400	1,47		
			2,00		1,400	2,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
			2,00		3,500	7,00		
			1,05		3,500	3,68		
	* locale servizi igienici personale 2		0,30		1,400	0,42		
			0,20		1,400	0,28		
			1,15		1,400	1,61		
			1,85		1,400	2,59		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			1,65		1,400	2,31		
			1,05		1,400	1,47		
			0,20		1,400	0,28		
			0,50		1,400	0,70		
			1,65		1,400	2,31		
			1,55		1,400	2,17		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale riabilitazione motoria		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			10,45		3,500	36,58		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
		-1,00		1,500	3,500	-5,25		
			4,95		3,500	17,33		
	- a detrarre vuoto infissi	-1,00		2,200	3,500	-7,70		
			2,20		3,500	7,70		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	2,200	-2,20		
			0,95		3,500	3,33		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,20		3,500	14,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 1		1,95		1,400	2,73		
			1,45		1,400	2,03		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					1´691,09		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´691,09		1´270´569,31
			1,95		1,400	2,73		
			1,45		1,400	2,03		
			1,50		1,400	2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			1,50		1,400	2,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
	* locale spogliatoio 2		1,60		1,400	2,24		
			1,45		1,400	2,03		
			1,60		1,400	2,24		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,45		1,400	2,03		
			2,10		1,400	2,94		
			1,20		1,400	1,68		
			2,10		1,400	2,94		
			1,20		1,400	1,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale palestra		5,05		3,500	17,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,20		3,500	7,70		
			7,20		3,500	25,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			7,25		3,500	25,38		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			4,25		3,500	14,88		
			0,45		3,500	1,58		
			0,40		3,500	1,40		
			0,45		3,500	1,58		
			1,90		3,500	6,65		
	* locale servizio igienico 1		1,05		1,400	1,47		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		1,400	1,47		
			2,80		1,400	3,92		
	* locale spogliatoio 1		2,45		1,400	3,43		
			2,80		1,400	3,92		
			2,45		1,400	3,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio 2		2,45		1,400	3,43		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		1,400	3,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		1,400	3,92		
	* locale servizio igienico 2		1,00		1,400	1,40		
			2,80		1,400	3,92		
			1,00		1,400	1,40		
			2,80		1,400	3,92		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale deposito		1,80		3,500	6,30		
			0,50		3,500	1,75		
			0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,90		1,400	2,66		
			2,65		3,500	9,28		
			0,20		3,500	0,70		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			0,50		3,500	1,75		
	* WC		1,65		1,400	2,31		
			1,75		1,400	2,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		1,400	2,31		
			1,75		1,400	2,45		
	A R I P O R T A R E					1´889,96		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´889,96		1´270´569,31
	* locale deposito		1,35		3,500	4,73		
			1,50		3,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,65		3,500	5,78		
			0,80		3,500	2,80		
			0,30		3,500	1,05		
			0,70		3,500	2,45		
	* locale disimpegno		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	.		0,90		3,500	3,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
	* locale registrazione segreteria		2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,65		3,500	16,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,65		3,500	9,28		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,15		3,500	0,53		
			1,90		3,500	6,65		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			0,20		3,500	0,70		
	* locale sala prelievi		2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
			2,30		3,500	8,05		
			3,30		3,500	11,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale postazione dottore		2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			2,10		3,500	7,35		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale laboratorio		2,30		3,500	8,05		
			2,10		3,500	7,35		
			2,20		3,500	7,70		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,400	2,200	-5,28		
			4,50		3,500	15,75		
			6,20		3,500	21,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* corridoio		1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,800	2,100	-1,68		
			0,50		3,500	1,75		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			11,65		3,500	40,78		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			0,20		3,500	0,70		
			0,40		3,500	1,40		
			0,20		3,500	0,70		
			16,00		3,500	56,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			8,85		3,500	30,98		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			8,45		3,500	29,58		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
		-1,00		1,200	2,200	-2,64		
	A R I P O R T A R E					2´289,87		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´289,87		1´270´569,31
			1,20		3,500	4,20		
			8,50		3,500	29,75		
	- a detrarre vuoto porte	-4,00		1,000	2,100	-8,40		
	* filtro		1,80		3,500	6,30		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,20		3,500	7,70		
	* vano scala		0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			1,20		4,100	4,92		
			2,55		4,100	10,46		
			1,20		4,100	4,92		
	(H/peso=(4,10+3,85)/2)		3,30		3,975	13,12		
			0,75		3,500	2,63		
			1,20		3,500	4,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,65		3,500	2,28		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
			2,15		3,500	7,53		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,15		2,100	0,32		
			0,15		2,100	0,32		
	* locale archivio		2,55		3,500	8,93		
			2,15		3,500	7,53		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,000	1,500	-1,50		
			2,30		3,500	8,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			2,10		3,500	7,35		
			0,30		3,500	1,05		
			2,40		3,500	8,40		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale hall attesa		7,50		3,500	26,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,10		3,500	21,35		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		3,000	3,000	-9,00		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	1,500	-3,15		
			2,85		3,500	9,98		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,50		3,500	1,75		
			2,40		3,500	8,40		
			3,70		3,500	12,95		
	A R I P O R T A R E					2´617,58		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´617,58		1´270´569,31
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,100	3,000	-6,30		
	* locale archivio		2,05		3,500	7,18		
			3,40		3,500	11,90		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,20		3,500	7,70		
			2,65		3,500	9,28		
	* locale deposito		2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,05		3,500	7,18		
			3,25		3,500	11,38		
	* WC		1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
			1,00		1,400	1,40		
			2,10		1,400	2,94		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale spogliatoio		1,75		3,500	6,13		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,75		3,500	6,13		
			2,10		2,500	5,25		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno		1,10		3,500	3,85		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-2,00		0,900	2,100	-3,78		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,10		3,500	7,35		
	* disimpegno		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			3,30		3,500	11,55		
			1,10		3,500	3,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,25		3,500	7,88		
			1,85		3,500	6,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito		1,75		3,500	6,13		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,15		3,500	7,53		
			1,75		3,500	6,13		
			2,15		3,500	7,53		
	* locale registrazione segreteria		1,75		3,500	6,13		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,70		3,500	2,45		
			1,25		3,500	4,38		
			1,10		3,500	3,85		
			3,45		3,500	12,08		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale diagnostica		4,55		3,500	15,93		
			5,40		3,500	18,90		
			2,85		3,500	9,98		
			0,10		3,500	0,35		
			0,70		3,500	2,45		
			0,10		3,500	0,35		
			1,00		3,500	3,50		
			2,00		3,500	7,00		
			1,10		3,500	3,85		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,10		3,500	3,85		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					2´898,86		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´898,86		1´270´569,31
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,200	1,500	-3,30		
			1,00		3,500	3,50		
			2,25		3,500	7,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale postazione dottore		3,20		3,500	11,20		
			3,85		3,500	13,48		
			2,20		3,500	7,70		
			0,30		3,500	1,05		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale sviluppo		2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
			2,10		3,500	7,35		
			3,85		3,500	13,48		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale disimpegno radiologia		2,20		3,500	7,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			0,20		3,500	0,70		
			0,70		3,500	2,45		
			0,20		3,500	0,70		
			2,95		3,500	10,33		
			1,30		3,500	4,55		
			1,00		3,500	3,50		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,55		3,500	8,93		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,75		3,500	20,13		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,30		3,500	4,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
			2,60		3,500	9,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		0,900	2,100	-1,89		
	* locale deposito sporco		2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,70		3,500	9,45		
			1,25		3,500	4,38		
	* locale deposito pulito		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,25		3,500	4,38		
			2,90		3,500	10,15		
			1,25		3,500	4,38		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			2,35		3,500	8,23		
			2,25		3,500	7,88		
			2,75		2,500	6,88		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale postazione personale		4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,600	2,900	-7,54		
			0,30		2,900	0,87		
			3,20		3,500	11,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,50		3,500	12,25		
	* locale deposito attrezzature		2,70		3,500	9,45		
			3,20		3,500	11,20		
			2,70		3,500	9,45		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* WC 1		1,50		1,400	2,10		
			3,10		1,400	4,34		
			1,50		1,400	2,10		
			3,10		1,400	4,34		
			1,60		1,400	2,24		
	A R I P O R T A R E					3´248,20		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´248,20		1´270´569,31
			3,10		1,400	4,34		
			1,60		1,400	2,24		
			3,10		1,400	4,34		
	* WC 2		1,50		1,400	2,10		
			2,90		1,400	4,06		
			1,50		1,400	2,10		
			2,90		1,400	4,06		
			1,60		1,400	2,24		
			2,90		1,400	4,06		
			1,60		1,400	2,24		
			2,90		1,400	4,06		
	* locale deposito pulito		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
	* locale deposito sporco		2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,10		3,500	7,35		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
	* locale stoccaggio 1		2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			3,20		3,500	11,20		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,55		3,500	5,43		
			0,60		3,500	2,10		
			1,65		3,500	5,78		
	* locale stoccaggio 2		2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			1,85		3,500	6,48		
			0,60		3,500	2,10		
			1,45		3,500	5,08		
			1,05		3,500	3,68		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
			0,50		3,500	1,75		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
	* WC Camera doppia 1		2,50		1,400	3,50		
			3,10		1,400	4,34		
			2,50		1,400	3,50		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera doppia 1		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 2		2,85		1,400	3,99		
			3,10		1,400	4,34		
			2,55		1,400	3,57		
			0,60		1,400	0,84		
			0,30		1,400	0,42		
			2,50		1,400	3,50		
	* locale camera doppia 2		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
	A R I P O R T A R E					3´613,08		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´613,08		1´270´569,31
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 1		2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
			2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera singola 1		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,100	-3,36		
			0,30		2,100	0,63		
			0,30		2,100	0,63		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 3		2,85		1,400	3,99		
			3,10		1,400	4,34		
			2,55		1,400	3,57		
			0,95		1,400	1,33		
			0,30		1,400	0,42		
			2,15		1,400	3,01		
	* locale camera doppia 3		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera singola 2		2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
			2,80		1,400	3,92		
			3,10		1,400	4,34		
	* locale camera singola 2		6,10		3,500	21,35		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			3,20		3,500	11,20		
			3,20		3,500	11,20		
			2,90		3,500	10,15		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 4		2,85		1,400	3,99		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		1,400	4,48		
			2,85		1,400	3,99		
			0,90		1,400	1,26		
			0,30		1,400	0,42		
			1,00		1,400	1,40		
			0,30		1,400	0,42		
			0,30		1,400	0,42		
			1,50		1,400	2,10		
	* locale camera doppia 4		7,20		3,500	25,20		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			4,30		3,500	15,05		
			3,20		3,500	11,20		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	A R I P O R T A R E					3´982,85		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´982,85		1´270´569,31
			1,60		3,500	5,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* WC Camera doppia 5		2,55		1,400	3,57		
			3,10		1,400	4,34		
			2,70		1,400	3,78		
			2,75		1,400	3,85		
			0,15		1,400	0,21		
			0,30		1,400	0,42		
			0,35		1,400	0,49		
	* locale camera doppia 5		4,30		3,500	15,05		
			4,80		3,500	16,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			6,95		3,500	24,33		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
			2,95		3,500	10,33		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			1,00	0,400		0,40		
	* corridoio		2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			7,55		3,500	26,43		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			1,15		3,500	4,03		
			4,10		3,500	14,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,30		3,500	4,55		
			0,40		3,500	1,40		
			0,15		3,500	0,53		
			5,30		3,500	18,55		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			4,20		3,500	14,70		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			1,15		3,500	4,03		
			8,00		3,500	28,00		
	- a detrarre vuoto porte	-2,00		1,000	2,100	-4,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,800	2,200	-3,96		
			10,30		3,500	36,05		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,25		3,500	4,38		
			2,80		3,500	9,80		
			1,25		3,500	4,38		
			16,50		3,500	57,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
		-6,00	16,50	1,000	2,100	-207,90		
			29,60	2,350		69,56		
			4,10	1,100		4,51		
			2,80	1,250		3,50		
			4,20	1,100		4,62		
	* Filtro		1,80		3,500	6,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			0,45		3,500	1,58		
			0,60		3,500	2,10		
			1,80		3,500	6,30		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,20		3,500	7,70		
	* Filtro		2,20	1,800		3,96		
			1,80	0,600		1,08		
	* vano scala		0,20		3,500	0,70		
			0,10		3,500	0,35		
			2,40		3,500	8,40		
	A R I P O R T A R E					4´216,69		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´216,69		1´270´569,31
			4,60		3,500	16,10		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
	(H/peso=(3,50+5,25)/2)		4,50		4,375	19,69		
			1,20		5,250	6,30		
			2,55		5,250	13,39		
			1,20		5,250	6,30		
	(H/peso=(5,25+3,50)/2)		4,50		4,375	19,69		
			0,75		3,500	2,63		
			0,20		3,500	0,70		
	* Filtro		0,50		3,500	1,75		
			0,45		3,500	1,58		
			1,95		3,500	6,83		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,200	2,100	-2,52		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
			2,05		3,500	7,18		
			0,60		3,500	2,10		
			0,45		3,500	1,58		
			1,85		3,500	6,48		
			2,05		3,500	7,18		
			0,10		2,100	0,21		
			0,10		2,100	0,21		
	* locale ufficio colloqui		7,10		3,500	24,85		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,35		3,500	8,23		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		3,500	1,05		
			0,25		3,500	0,88		
			6,65		3,500	23,28		
			0,25		3,500	0,88		
			0,20		3,500	0,70		
			2,35		3,500	8,23		
	* locale MGM		4,90		3,500	17,15		
			5,85		3,500	20,48		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			2,20		2,200	4,84		
			5,75		3,500	20,13		
			1,55		3,500	5,43		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale tisaneria		2,85		3,500	9,98		
			2,70		3,500	9,45		
			2,85		3,500	9,98		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
	* locale cucina		4,40		3,500	15,40		
			4,60		3,500	16,10		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,500	0,75		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,80		3,500	9,80		
	* locale deposito carrelli		2,25		3,500	7,88		
			2,60		3,500	9,10		
			2,30		3,500	8,05		
			0,30		3,500	1,05		
			0,60		3,500	2,10		
			3,80		3,500	13,30		
			0,60		3,500	2,10		
			0,30		3,500	1,05		
	* locale soggiorno-pranzo		7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,60		3,500	19,60		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,600	2,200	-3,52		
	A R I P O R T A R E					4´635,51		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´635,51		1´270´569,31
			0,30		2,200	0,66		
			0,30		2,200	0,66		
			7,25		3,500	25,38		
			2,70		3,500	9,45		
			0,60		3,500	2,10		
			0,40		3,500	1,40		
			0,60		3,500	2,10		
			2,50		3,500	8,75		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale archivio		4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,45		3,500	8,58		
			4,30		3,500	15,05		
			2,45		3,500	8,58		
	* locale ufficio segreteria		2,10		3,500	7,35		
		-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,00		3,500	24,50		
			4,30		3,500	15,05		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,60		3,500	26,60		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	* locale reception		2,25		3,500	7,88		
			6,00		3,500	21,00		
			2,10		3,500	7,35		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			6,80		3,500	23,80		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,500	2,200	-5,50		
	* locale hall/attesa		4,70		3,500	16,45		
			9,30		3,500	32,55		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		2,000	2,200	-4,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			7,65		3,500	26,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,95		3,500	10,33		
			4,45		3,500	15,58		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		1,500	2,200	-3,30		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			4,45		3,500	15,58		
			0,30		3,500	1,05		
			0,40		3,500	1,40		
			0,30		3,500	1,05		
			8,90		3,500	31,15		
	* corridoio		13,10		3,500	45,85		
			2,65		3,500	9,28		
			1,65		3,500	5,78		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			5,70		3,500	19,95		
			2,15		3,500	7,53		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			2,70		3,500	9,45		
			2,15		3,500	7,53		
			0,25		3,500	0,88		
			0,70		3,500	2,45		
			0,70		3,500	2,45		
			2,40		3,500	8,40		
			9,10		3,500	31,85		
	- a detrarre vuoto porte	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,20		3,500	4,20		
			7,25		3,500	25,38		
	- a detrarre vuoto porta	-3,00		1,000	2,100	-6,30		
			1,10		3,500	3,85		
	* locale deposito		3,10		3,500	10,85		
			2,10		3,500	7,35		
	A R I P O R T A R E					5´226,58		1´270´569,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´226,58		1´270´569,31
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,30		3,500	11,55		
			0,95		3,500	3,33		
	* locale ambulatorio medicheria		3,20		3,500	11,20		
			3,70		3,500	12,95		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			0,60		3,500	2,10		
			0,20		3,500	0,70		
			2,30		3,500	8,05		
			0,70		3,500	2,45		
			0,30		3,500	1,05		
			3,20		3,500	11,20		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale archivio		3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto porta	-1,00		1,000	2,100	-2,10		
			3,20		3,500	11,20		
			2,40		3,500	8,40		
	- a detrarre vuoto infisso	-1,00		0,900	0,900	-0,81		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale bagno assistito		3,20		1,400	4,48		
			2,50		1,400	3,50		
			3,20		1,400	4,48		
			2,50		1,400	3,50		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 1		2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		2,100	4,20		
			1,20		2,100	2,52		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici utenti 2		2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,10		1,400	1,54		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			0,30		0,900	0,27		
			0,30		0,900	0,27		
	* locale servizi igienici personale		2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,20		1,400	1,68		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
			2,00		1,400	2,80		
			1,00		1,400	1,40		
	Sommano positivi mq					6´280,72		
	Sommano negativi mq					-884,74		
	SOMMANO mq					5´395,98	7,94	42´844,08
40 P.f.t.003	Fornitura e posa in opera di orditura di tetto realizzata con materiale in acciaio tipo profilati NP, IPE, HE, L piastre, costituita da capriate in profilati normali, forati, imbullonati, saldati compreso di accessori ed ogni altro onere e magistero relativo al montaggio. Per luci fino a 15 m Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							1´313´413,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´313´413,39
	**** COPERTURA ****							
	* Falda lato NORD		60,40	6,200		374,48		
			6,10			6,10		
	* Falda lato SUD		72,50	6,200		449,50		
	SOMMANO m²					830,08	10,50	8´715,84
41 P.f.t.004	Fornitura e posa in opera di piccola orditura in acciaio montata si capriate ad interasse 4-5 m con arcarecci in acciaio tipo profilati NP, IPE, HE, L piastre, per coperture leggere, compreso di accessori ed ogni altro onere e magistero relativo al montaggio. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** COPERTURA ****							
	* Falda lato NORD		60,40	6,200		374,48		
			6,10			6,10		
	* Falda lato SUD		72,50	6,200		449,50		
	SOMMANO m²					830,08	6,60	5´478,53
42 E.11.060.050 .c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento ... rmeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: Spessore pannello 50 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** COPERTURA ****							
	* Falda lato NORD		60,40	6,200		374,48		
			6,10			6,10		
	* Falda lato SUD		72,50	6,200		449,50		
	SOMMANO mq					830,08	37,08	30´779,37
43 E.11.070.030 .d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10 Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** COPERTURA ****							
	* Scossalina veletta copertura							
	- prospetto NORD		61,00		0,700	42,70		
			9,70		0,700	6,79		
	- Prospetto EST		6,70		0,700	4,69		
			7,00		0,700	4,90		
	- Prospetto SUD		73,20		0,700	51,24		
	- Prospetto OVEST		13,20		0,700	9,24		
	* Canale di gronda							
	- Prospetto NORD		60,40		0,800	48,32		
			7,15		0,800	5,72		
			9,50		0,800	7,60		
	- Prospetto SUD		70,60		0,800	56,48		
	SOMMANO mq					237,68	30,05	7´142,28
44 E.11.070.015 .b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: Diametro da 120÷150 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** COPERTURA ****							
	* Canale di gronda							
	- Prospetto NORD					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1´365´529,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1´365´529,41
	- Prospetto SUD					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,35	82,80
45 E.11.070.020 .d	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, colore rame roof, diametro 100 m							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** COPERTURA ****							
	* Canale di gronda							
	- Prospetto NORD		9,50			9,50		
			8,50			8,50		
			8,50			8,50		
			4,50			4,50		
	- Prospetto SUD		4,00			4,00		
			7,50			7,50		
			12,00			12,00		
			12,00			12,00		
	SOMMANO m					66,50	20,31	1´350,62
46 E.14.010.020 .g	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... inale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* SOGLIE E DAVANZALI							
	- locale vano scala		0,80	0,450		0,36		
	- locale corridoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
	- locale tecnico		1,05	0,450		0,47		
	- locale ingresso		3,60	0,450		1,62		
			4,25	0,450		1,91		
			2,95	0,450		1,33		
	- locale ambulatorio medicheria 3		1,90	0,450		0,86		
	- locale corridoio		1,05	0,450		0,47		
	- locale postazione personale		1,20	0,450		0,54		
	* IMBOTTI							
	- locale vano scala		0,80	0,200		0,16		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale corridoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	- locale tecnico		1,05	0,200		0,21		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	- locale ingresso		3,60	0,200		0,72		
		2,00		0,200	3,500	1,40		
			4,25	0,200		0,85		
		2,00		0,200	3,500	1,40		
			2,95	0,200		0,59		
		2,00		0,200	3,500	1,40		
	- locale ambulatorio medicheria 3		1,90	0,200		0,38		
		2,00		0,200	3,500	1,40		
	- locale corridoio		1,05	0,200		0,21		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale postazione personale		1,20	0,200		0,24		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* SOGLIE E DAVANZALI							
	- locale pretrattamento		1,30	0,450		0,59		
	- locale psicoterapia		1,30	0,450		0,59		
	- locale ambulatorio		1,30	0,450		0,59		
	- locale ingresso		1,25	0,450		0,56		
	- locale ingresso vano montalettighe		1,20	0,200		0,24		
	A R I P O R T A R E					24,45		1´366´962,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,45		1´366´962,83
	- locale servizio igienico utenti 1		0,95	0,450		0,43		
	- locale servizio igienico utenti 2		0,95	0,450		0,43		
	- locale servizio igienico personale 1		0,95	0,450		0,43		
	- locale servizio igienico personale 2		0,95	0,450		0,43		
	- locale vano scala		0,80	0,450		0,36		
	- locale corridoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
	- locale deposito		0,95	0,450		0,43		
	- locale ingresso		3,05	0,450		1,37		
	- locale postazione dottore		2,40	0,450		1,08		
	- locale laboratorio		2,40	0,450		1,08		
	- locale palestra		2,40	0,450		1,08		
	- locale riabilitazione motoria		2,40	0,450		1,08		
			1,70	0,450		0,77		
			1,85	0,450		0,83		
			1,05	0,450		0,47		
	* IMBOTTI							
	- locale pretrattamento		1,30	0,200		0,26		
		2,00		0,200	1,800	0,72		
	- locale psicoterapia		1,30	0,200		0,26		
		2,00		0,200	1,800	0,72		
	- locale ambulatorio		1,30	0,200		0,26		
		2,00		0,200	1,800	0,72		
	- locale ingresso		1,25	0,200		0,25		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	- locale ingresso vano montalettighe		1,20	0,200		0,24		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	- locale servizio igienico utenti 1		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale servizio igienico utenti 2		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale servizio igienico personale 1		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale servizio igienico personale 2		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale vano scala		0,80	0,200		0,16		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale corridoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	- locale deposito		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale ingresso		3,05	0,200		0,61		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale postazione dottore		2,40	0,200		0,48		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale laboratorio		2,40	0,200		0,48		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale palestra		2,40	0,200		0,48		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale riabilitazione motoria		2,40	0,200		0,48		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
			1,70	0,200		0,34		
			1,85	0,200		0,37		
		2,00		0,200	3,500	1,40		
			1,05	0,200		0,21		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* SOGLIE E DAVANZALI							
	- locale postazione personale medico		2,60	0,450		1,17		
	- locale postazione personale		2,60	0,450		1,17		
	- locale ingresso		1,30	0,450		0,59		
	- locale deposito sporco		0,95	0,450		0,43		
	- locale stoccaggio 1		0,95	0,450		0,43		
	- locale stoccaggio 2		0,95	0,450		0,43		
	- locale vano scala		0,80	0,450		0,36		
	- locale ambulatorio medicheria		0,95	0,450		0,43		
	- locale archivio		0,95	0,450		0,43		
	- locale bagno assistito		0,95	0,450		0,43		
	- locale servizio igienico utenti 1		0,95	0,450		0,43		
	- locale servizio igienico utenti 2		0,95	0,450		0,43		
	- locale ingresso		3,90	0,450		1,76		
	A R I P O R T A R E					64,02		1´366´962,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,02		1´366´962,83
	- locale ingresso		2,00	0,450		0,90		
	- locale cucina		1,65	0,450		0,74		
	- locale soggiorno pranzo		1,65	0,450		0,74		
	- locale MGM		1,65	0,450		0,74		
	- locale colloqui		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera doppia 5		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera doppia 4		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera singola 2		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera doppia 3		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera singola 1		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera doppia 2		1,65	0,450		0,74		
	- locale camera doppia 1		1,65	0,450		0,74		
	- locale corridoio		1,95	0,450		0,88		
	- locale corriodoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
	- locale ingresso vano montalettighe		1,00	0,200		0,20		
	* IMBOTTI							
	- locale postazione personale medico		2,60	0,200		0,52		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale postazione personale		2,60	0,200	2,000	1,04		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale ingresso		1,30	0,200		0,26		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale deposito sporco		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale stoccaggio 1		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale stoccaggio 2		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	0,850	0,34		
	- locale vano scala		0,80	0,200		0,16		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale ambulatorio medicheria		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale archivio		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale bagno assistito		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale servizio igienico utenti 1		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale servizio igienico utenti 2		0,95	0,200		0,19		
		2,00		0,200	2,000	0,80		
	- locale ingresso		3,90	0,450		1,76		
		2,00		2,000	3,000	12,00		
	- locale ingresso		2,00	0,200		0,40		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale cucina		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale soggiorno pranzo		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale MGM		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale colloqui		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera doppia 5		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera doppia 4		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera singola 2		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera doppia 3		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera singola 1		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera doppia 2		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale camera doppia 1		1,65	0,200		0,33		
		2,00		0,200	2,200	0,88		
	- locale corridoio		1,95	0,200		0,39		
		2,00		0,200	3,000	1,20		
	- locale corriodoio vano ascensore		1,20	0,200		0,24		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	A R I P O R T A R E					118,32		1´366´962,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,32		1´366´962,83
	- locale ingresso vano montalettighe		1,00	0,200		0,20		
		2,00		0,200	2,100	0,84		
	**** VANO SCALA ****							
	* pedate	23,00	1,20	0,350		9,66		
		23,00	1,20	0,350		9,66		
	* alzate	24,00	1,20	0,180		5,18		
		24,00	1,20	0,160		4,61		
	SOMMANO mq					148,47	115,27	17´114,14
47 E.18.078.010 .a	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta ... gni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte" Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale deposito					1,00		
	* locale deposito					1,00		
	* locale deposito					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	585,09	3´510,54
48 E.18.078.010 .b	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta ... i altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte" Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale spogliatoio personale 1					2,00		
	* locale spogliatoio personale 2					2,00		
	* locale bagno assistito					1,00		
	* locale ufficio colloqui					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale centrale operativa					1,00		
	* locale deposito attrezzature					1,00		
	* locale stoccaggio					1,00		
	* locale deposito sporco					1,00		
	* locale deposito pulito					1,00		
	* locale ambulatorio medicheria 2					1,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 2					1,00		
	* locale ambulatorio medicheria 1					1,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale trattamento					1,00		
	* locale psicoterapia					1,00		
	* locale ambulatorio					1,00		
	* locale riabilitazione motoria					1,00		
	* locale spogliatoio 1					2,00		
	* locale spogliatoio 2					2,00		
	* locale palestra					1,00		
	* locale spogliatoio 1					1,00		
	* locale spogliatoio 2					1,00		
	* locale laboratorio					1,00		
	* locale postazione dottore					1,00		
	* locale sala prelievi					1,00		
	* locale registrazione segreteria					1,00		
	* locale infermieri					1,00		
	* locale deposito pulito					1,00		
	* locale deposito sporco					1,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		1´387´587,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		1´387´587,51
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale registrazione segreteria					1,00		
	* locale disimpegno radiologia					2,00		
	* locale diagnostica					1,00		
	* locale sviluppo					1,00		
	* locale postazione dottore					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale postazione personale medico	1,00		1,000		1,00		
	* locale postazione personale	1,00		1,000		1,00		
	* locale deposito attrezzature	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC1	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC2	1,00		1,000		1,00		
	* locale deposito pulito	1,00		1,000		1,00		
	* locale deposito sporco	1,00		1,000		1,00		
	* locale stoccaggio 1	1,00		1,000		1,00		
	* locale stoccaggio 2	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera doppia 1	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera doppia 1	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera doppia 2	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera doppia 2	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera singola 1	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera singola 1	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera doppia 3	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera doppia 3	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera singola 2	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera singola 2	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera doppia 4	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera camera doppia 4	1,00		1,000		1,00		
	* locale camera doppia 5	1,00		1,000		1,00		
	* locale WC camera camera doppia 5	1,00		1,000		1,00		
	* locale ufficio colloqui	1,00		1,000		1,00		
	* locale MGM	1,00		1,000		1,00		
	* locale soggiorno pranzo	1,00		1,000		1,00		
	* locale tisaneria	1,00		1,000		1,00		
	* locale ufficio segreteria	1,00		1,000		1,00		
	* locale ambulatorio medicheria	1,00		1,000		1,00		
	* locale archivio	1,00		1,000		1,00		
	* locale bagno assistito	1,00		1,000		1,00		
	* locale servizio igienico utenti 1	1,00		0,900		0,90		
	* locale servizio igienico utenti 2	1,00		0,900		0,90		
	* locale servizio igienico personale	1,00		0,900		0,90		
	* locale deposito	1,00		0,900		0,90		
	SOMMANO cad					80,60	610,05	49´170,03
49 P.f.t.005	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole avente larghezza di passaggio cm 85/90 (per accesso portatori di handicap) costituita da: - cassonetto in pannelli in acciaio zincato ... ore RAL, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale postazione personale					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					1,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		1´436´757,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		1´436´757,54
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igiencio personale 2					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					1,00		
	* locale servizio igienco palestra 2					1,00		
	* locale WC					1,00		
	* locale deposito					1,00		
	* locale registrazione segreteria					1,00		
	* locale archivio					1,00		
	* locale registrazione segreteria					1,00		
	* locale archivio					1,00		
	* locale WC					1,00		
	* locale spogliatoio					2,00		
	* locale box diagnostica					1,00		
	* locale deposito pulito					1,00		
	* locale deposito sporco					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale archivio					1,00		
	* locale ufficio segreteria					1,00		
	* locale ufficio accettazione					1,00		
	* locale WC1					1,00		
	* locale WC2					1,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	265,00	7´420,00
50 E.18.075.010 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* Filtro					2,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* Ingresso					1,00		
	* Filtro 1					2,00		
	* Filtro 2					2,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Ingresso					1,00		
	* Filtro 1					2,00		
	* Filtro 2					2,00		
	* Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	511,82	6´653,66
51 E.18.075.010 .g	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* Locale tecnico					1,00		
	* Locale tecnico					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	431,19	862,38
52 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* Locale tecnico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´451´693,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´451´693,58
	SOMMANO mq					1,00	218,25	218,25
53 E.18.080.020 .a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... si, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	- locale pretrattamento			1,250	1,800	2,25		
	- locale psicoterapia			1,250	1,800	2,25		
	- locale ambulatorio			1,250	1,800	2,25		
	- locale servizio igienico utenti 1			0,900	0,850	0,77		
	- locale servizio igienico utenti 2			0,900	0,850	0,77		
	- locale servizio igienico personale 1			0,900	0,850	0,77		
	- locale servizio igienico personale 2			0,900	0,800	0,72		
	- locale vano scala			0,900	2,000	1,80		
	- locale deposito			0,900	0,800	0,72		
	**** SECONDO PIANO ****							
	- locale cucina			1,650	1,200	1,98		
	- locale deposito sporco			0,900	0,850	0,77		
	- locale stoccaggio 1			0,900	0,850	0,77		
	- locale stoccaggio 2			0,900	0,850	0,77		
	- locale vano scala			0,900	2,000	1,80		
	- locale ambulatorio medicheria			0,900	2,000	1,80		
	- locale archivio			0,900	2,000	1,80		
	- locale bagno assistito			0,900	2,000	1,80		
	- locale servizio igienico utenti 1			0,900	2,000	1,80		
	- locale servizio igienico utenti 2			0,900	2,000	1,80		
	SOMMANO mq					27,39	319,52	8´751,65
54 E.18.080.020 .b	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... si, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	- locale corridoio		1,05		3,500	3,68		
	- locale postazione personale		1,20		3,500	4,20		
	**** PRIMO PIANO ****							
	- locale riabilitazione motoria			1,050	2,200	2,31		
	**** SECONDO PIANO ****							
	- locale soggiorno pranzo			1,650	2,200	3,63		
	- locale MGM			1,650	2,200	3,63		
	- locale colloqui			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera doppia 5			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera doppia 4			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera singola 2			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera doppia 3			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera singola 1			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera doppia 2			1,650	2,200	3,63		
	- locale camera doppia 1			1,650	2,200	3,63		
	SOMMANO mq					46,49	313,80	14´588,56
55 E.18.080.020 .c	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... esi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							1´475´252,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´475´252,04
	**** PIANO TERRA ****							
	- locale ingresso			3,600	3,500	12,60		
				4,250	3,500	14,88		
				2,950	3,500	10,33		
	- locale ambulatorio medicheria 2			1,900	3,500	6,65		
	**** PRIMO PIANO ****							
	- locale ingresso			2,100	3,000	6,30		
	- locale ingresso			3,050	3,000	9,15		
	- locale postazione dottore			2,400	2,200	5,28		
	- locale laboratorio			2,400	2,200	5,28		
	- locale palestra			2,400	2,200	5,28		
	- locale riabilitazione motoria			2,400	2,200	5,28		
				1,700	3,500	5,95		
				1,850	3,500	6,48		
	**** SECONDO PIANO ****							
	- locale postazione personale medico			2,600	3,000	7,80		
	- locale postazione personale			2,600	3,000	7,80		
	- locale ingresso			3,900	3,000	11,70		
	- locale ingresso			2,000	3,000	6,00		
	- locale corridoio			1,900	3,000	5,70		
	SOMMANO mq					132,46	308,09	40´809,60
56 E.18.080.080 .a	Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensiv ... i, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 3,00 mq Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale centrale operativa		2,40	1,500		3,60		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale hall attesa		2,10	1,500		3,15		
	* locale diagnostica		2,20	1,500		3,30		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale reception		2,40	2,000		4,80		
	SOMMANO mq					14,85	155,57	2´310,21
57 E.20.025.010 .a	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vet ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5) Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI ** quantità valutata al 90% della superficie dell'infisso							
	Vedi voce n° 53 [mq 27.39]	0,95				26,02		
	Vedi voce n° 54 [mq 46.49]	0,95				44,17		
	Vedi voce n° 55 [mq 132.46]	0,95				125,84		
	SOMMANO mq					196,03	63,43	12´434,18
58 E.20.010.095 .c	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10/11 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	Vedi voce n° 56 [mq 14.85]	0,95				14,11		
	SOMMANO mq					14,11	73,38	1´035,39
59	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari							
	A R I P O R T A R E							1´531´841,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´531´841,42
I.01.010.015. a	con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale bagno assistito					2,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					1,00		
	* locale wb ambulatorio medicheria 2					1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					2,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					2,00		
	* locale WC					1,00		
	* locale WC					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					3,00		
	* locale WC camera doppia 2					3,00		
	* locale WC camera singola 1					3,00		
	* locale WC camera doppia 3					3,00		
	* locale WC camera singola 2					3,00		
	* locale WC camera doppia 4					3,00		
	* locale WC camera doppia 5					3,00		
	* locale cucina					1,00		
	* locale tisaneria					1,00		
	* locale WC 1					2,00		
	* locale WC 2					2,00		
	* locale bagno assistito					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale					1,00		
	SOMMANO cad					52,00	77,08	4´008,16
60 I.01.010.090. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico personale 1					2,00		
	* locale servizio igienico personale 2					2,00		
	* locale bagno assistito					3,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					2,00		
	* locale wb ambulatorio medicheria 2					2,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					2,00		
	* locale servizio igienico personale 1					2,00		
	* locale servizio igienico personale 2					2,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					3,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					3,00		
	* locale WC					2,00		
	* locale WC					2,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	A R I P O R T A R E					35,00		1´535´849,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		1´535´849,58
	* locale WC camera doppia 1					4,00		
	* locale WC camera doppia 2					4,00		
	* locale WC camera singola 1					4,00		
	* locale WC camera doppia 3					4,00		
	* locale WC camera singola 2					4,00		
	* locale WC camera doppia 4					4,00		
	* locale WC camera doppia 5					4,00		
	* locale cucina					2,00		
	* locale tisaneria					2,00		
	* locale WC 1					3,00		
	* locale WC 2					3,00		
	* locale bagno assistito					3,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico personale					2,00		
	SOMMANO cad					82,00	81,65	6´695,30
61 I.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico personale 1					2,00		
	* locale servizio igienico personale 2					2,00		
	* locale bagno assistito					3,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					2,00		
	* locale wb ambulatorio medicheria 2					2,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					2,00		
	* locale servizio igienico personale 1					2,00		
	* locale servizio igienico personale 2					2,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					3,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					3,00		
	* locale WC					2,00		
	* locale WC					2,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					4,00		
	* locale WC camera doppia 2					4,00		
	* locale WC camera singola 1					4,00		
	* locale WC camera doppia 3					4,00		
	* locale WC camera singola 2					4,00		
	* locale WC camera doppia 4					4,00		
	* locale WC camera doppia 5					4,00		
	* locale cucina					2,00		
	* locale tisaneria					2,00		
	* locale WC 1					3,00		
	* locale WC 2					3,00		
	* locale bagno assistito					3,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					2,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					2,00		
	* locale servizio igienico personale					2,00		
	SOMMANO cad					82,00	51,26	4´203,32
62 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							1´546´748,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´546´748,20
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					1,00		
	* locale wb ambulatorio medicheria 2					1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					1,00		
	* locale WC					1,00		
	* locale WC					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	* locale WC 1					1,00		
	* locale WC 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale					1,00		
	SOMMANO cad					27,00	241,52	6´521,04
63 I.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale bagno assistito					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	SOMMANO cad					1,00	974,53	974,53
64 I.01.020.015. c	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2 ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico palestra 1					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC1					1,00		
	* locale WC2					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	370,92	1´483,68
65 I.01.030.030. a	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo							
	A R I P O R T A R E							1´555´727,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´555´727,45
	pavimento per persone disabili Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	528,94	3´702,58
66 I.01.020.060. a	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale wc ambulatorio medicheria 1					1,00		
	* locale wb ambulatorio medicheria 2					1,00		
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 3					1,00		
	* locale servizio igienico personale 1					1,00		
	* locale servizio igienico personale 2					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 1					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					1,00		
	* locale WC					1,00		
	* locale WC					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC 1					1,00		
	* locale WC 2					1,00		
	* locale bagno assistito					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 1					1,00		
	* locale servizio igienico utenti 2					1,00		
	* locale servizio igienico personale					1,00		
	SOMMANO cad					21,00	264,63	5´557,23
67 I.01.030.020. a	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale bagno assistito					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	531,55	4´252,40
	A R I P O R T A R E							1´569´239,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´569´239,66
68 I.01.020.080. a	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	214,14	1´498,98
69 P.f.t.007	Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm ... o e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PIANO TERRA ****							
	* locale bagno assistito		3,00			3,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1		3,00			3,00		
	* locale WC camera doppia 2		3,00			3,00		
	* locale WC camera singola 1		3,00			3,00		
	* locale WC camera doppia 3		3,00			3,00		
	* locale WC camera singola 2		3,00			3,00		
	* locale WC camera doppia 4		3,00			3,00		
	* locale WC camera doppia 5		3,00			3,00		
	SOMMANO m					24,00	100,00	2´400,00
70 P.f.t.008	Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo ... o e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	118,00	826,00
71 P.f.t.009	Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon. Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1´573´964,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1´573´964,64
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	153,50	1´074,50
72 P.f.t.010	Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza 1 x 0,90 ml, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, se ... di tenuta a pressione sul piatto doccia. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* locale servizio igienico palestra 1					1,00		
	* locale servizio igienico palestra 2					1,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* locale WC1					1,00		
	* locale WC2					1,00		
	* locale WC camera doppia 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 2					1,00		
	* locale WC camera singola 1					1,00		
	* locale WC camera doppia 3					1,00		
	* locale WC camera singola 2					1,00		
	* locale WC camera doppia 4					1,00		
	* locale WC camera doppia 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	304,00	3´344,00
73 I.03.010.030.g	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con ... mpresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
			50,00			50,00		
			50,00			50,00		
			60,00			60,00		
	SOMMANO m					160,00	29,63	4´740,80
74 C.01.050.010.j	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Circuiti distribuzione acqua calda e fredda	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	16,13	4´839,00
75 I.02.010.070.c	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Circuiti acqua calda e fredda	2,00	16,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,03	512,96
76	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,							
	A R I P O R T A R E							1´588´475,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´588´475,90
I.02.010.070. b	compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Circuiti acqua calda e fredda	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO cad					60,00	11,54	692,40
77 P.f.t.011	Fornitura e posa in opera di balaustra realizzata in acciaio e vetro e composta da:							
	-Montante in acciaio inox sezione tonda diametro Ø42,4 mm. Spessore 2,6 mm;							
	-Corrimano in acci ... o alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	**** PRIMO PIANO ****							
	* Terrazzo prospetto SUD		1,65			1,65		
			29,80			29,80		
			1,65			1,65		
			1,50			1,50		
			1,50			1,50		
	* Terrazzo prospetto OVEST		2,00			2,00		
	**** SECONDO PIANO ****							
	* Terrazzo prospetto SUD		1,50			1,50		
			55,40			55,40		
		9,00	1,50			13,50		
	* Terrazzo prospetto OVEST		16,70			16,70		
			1,60			1,60		
			1,70			1,70		
	* Terrazzo prospetto NORD		11,90			11,90		
		2,00	1,30			2,60		
	SOMMANO m					143,00	61,00	8´723,00
78 P.f.t.012	Fornitura e posa in opera di ringhiera realizzata in acciaio inox e costituita da:							
	- piantone in acciaio inox AISI 315 con finitura lucida o satinata;							
	- tondino in acciaio inox per ... o alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Vano scala	4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	240,00	3´840,00
79 P.f.t.013	Compenso a corpo per la realizzazione della struttura metallica leggera della scala di sicurezza a servizio dell'edificio, realizzata come da elaborati progettuali ed indicazioni d ... tutti gli oneri ed accorgimenti per l'esecuzione in sicurezza di tutte le fasi di montaggio della struttura metallica.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	* Prospetto lato NORD					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´500,00	8´500,00
80 P.f.t.006	Fornitura e posa in opera di impianto ascensore installato all'interno di idoneo vano, con pistone laterale, tiro indiretto, porte ai piani in lamiera a battente, cabina in lamiera ... la fossa e dei necessari ponteggi di servizio. Il tutto eseguito a regola d'arte e conformemente alla vigente normativa.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 1 - OPERE EDILI							
	A R I P O R T A R E							1´610´231,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´610´231,30
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	17´524,00	35´048,00
	Parziale OPERE EDILI (Cat 1) euro							1´645´279,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´645´279,30
	A R I P O R T A R E							1´645´279,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´645´279,30
	LAVORI A CORPO							
	overflow (Cat 3)							
81 E.22.020.030 .a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - overflow * Piazzali		117,76 272,00 350,00			117,76 272,00 350,00		
	SOMMANO m²					739,76	24,07	17´806,02
	Parziale overflow (Cat 3) euro							17´806,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							17´806,02
	A R I P O R T A R E							1´663´085,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´663´085,32
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2)							
82 P.f.t.E15	Sistemazione delle aree esterne realizzate con: sistemazione delle aree a verde con stesa e modellazione di terra di coltivo per la preparazione alla semina; delimitazione delle a ... osì come riportato negli elaborati tecnici progettuali e alle indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI * aree esterne					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40´000,00	40´000,00
83 L.01.010.018 .f	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					20,00 60,00 50,00		
	SOMMANO cad					130,00	51,70	6´721,00
84 L.01.010.020 .f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					5,00 16,00 15,00		
	SOMMANO cad					36,00	35,84	1´290,24
85 L.01.010.045 .f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					9,00 11,00 16,00		
	SOMMANO cad					36,00	54,26	1´953,36
86 L.01.010.058 .f	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... perfetta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa funzionale a tenuta Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					14,00 65,00 66,00		
	A R I P O R T A R E					145,00		1´713´049,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,00		1´713´049,92
	SOMMANO cad					145,00	58,26	8´447,70
87 L.01.010.086 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					5,00 25,00 15,00		
	SOMMANO cad					45,00	32,95	1´482,75
88 L.01.010.087 .c	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/k ... ro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo rigido pesante Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					3,00 10,00 15,00		
	SOMMANO cad					28,00	31,77	889,56
89 L.01.010.094 .f	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto a vista Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					7,00 25,00 14,00		
	SOMMANO cad					46,00	21,44	986,24
90 L.01.010.095 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... issaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rilevatore di fumo Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					10,00 34,00 21,00		
	SOMMANO cad					65,00	132,92	8´639,80
91 NPA.IEE.00 2	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light a ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - Con lampade LED Lineari 2 x 24 W Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1					31,00 98,00		
	A R I P O R T A R E					129,00		1´733´495,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,00		1´733´495,97
	PIANO 2					90,00		
	SOMMANO cadauno					219,00	140,00	30´660,00
92 L.02.096.010 .b	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a ... , diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					6,00		
	PIANO 1					17,00		
	PIANO 2					13,00		
	SOMMANO cad					36,00	144,83	5´213,88
93 L.15.010.010 .f	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... limentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada a LED 11 W Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					32,00		
	PIANO 1					62,00		
	PIANO 2					56,00		
	SOMMANO cad					150,00	149,98	22´497,00
94 NPA.IEE.00 1	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light a ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - Con lampade LED Lineari 1 x 11 W Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					14,00		
	PIANO 1					26,00		
	PIANO 2					36,00		
	SOMMANO cadauno					76,00	124,70	9´477,20
95 NPA.IEE.00 3	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico principale QG, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con po ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
					1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´850,00	1´850,00
96 NPA.IEE.00 4	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con porte ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´200,00	4´400,00
	A R I P O R T A R E							1´807´594,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´807´594,05
97 NPA.IEE.005	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con porte ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´750,00	5´500,00
98 NPA.IEE.006	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/ver ... ementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: - Conduttori sezione 6,0 mm2 Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1 PIANO 2					8,00 35,00 38,00		
	SOMMANO cadauno					81,00	19,90	1´611,90
99 NPA.IEE.007	Fornitura e posa in opera di trave testaletto, per un posto letto, lunghezza 1.600 mm, a profilo ridotto e spigoli arrotondati composta da trave di distribuzione in estruso di allu ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1´150,40	13´804,80
100 NPA.IEE.008	Fornitura e posa in opera di modulo di chiamata per posto letto, da incasso completo di scatola, piastra di copertura e cornice; adatto per circuiti N.A., da collegare ai moduli e ... stino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	193,72	2´324,64
101 NPA.IEE.009	Fornitura e posa in opera di modulo elettronico con lampade di segnalazione per locale di presidio, dotato di funzioni aggiuntive per il riconoscimento delle chiamate e delle prese ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	447,80	1´343,40
102 NPA.IEE.010	Fornitura e posa in opera di pulsante sottovetro per allarme incendio, in plastica color rosso, dotato di coperchio con vetro trasparente, contatti NC, NA o bilanciato. Compreso ... stino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A R I P O R T A R E							1´832´178,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´832´178,79
						9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	99,28	893,52
103 NPA.IEE.011	Fornitura e posa in opera di segnalatore per allarme incendio acustico e luminoso, con scritta lampeggiante "Allarme incendio" ed emissione di segnale acustico intermittente, avent ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	299,28	2´693,52
104 NPA.IEE.012	Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, in lamiera di acciaio verniciata, del tipo adatto per montaggio da incasso o da esterno su indicazioni della D.L., complet ... o di lunghezza 20 metri, sportello in alluminio e vetro frangibile. Compreso inoltre l'allaccio alla rete antincendio. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	182,00	1´092,00
105 NPA.IEE.013	Fornitura e posa in opera di presa di utilizzazione per gas medicali, munita di congegno automatico di chiusura, interamente realizzata in ottone cromato e doppio otturatore d'inte ... eventuali opere murarie di scasso in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, e successivi ripristini. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	110,00	1´320,00
106 NPA.IEE.014	Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali, completo di manometro di controllo, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, filtro; r ... ecessarie opere murarie di scasso in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, e successivi ripristini. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3´303,00	9´909,00
107 NPA.IEE.015	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera completa di raccordo a tre pezzi, costruita e certificata per l'utilizzo in impianti di gas medicali, sgrassata per ... e certificato nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti. Per tubazioni di diametro da 12/14 mm a 26/28 mm. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	174,00	522,00
108 NPA.IEE.016	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame pulita, decappata e tappata, adatta per gas medicali a norme UNI EN 29002 / ISO 9002, in opera a qualsiasi altezza, sottot ... sole condotte poste in opera senza l'applicazione di nessun tipo di coefficiente correttivo. Diametro 14/16 (16x1) mm.							
	A R I P O R T A R E							1´848´608,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´848´608,83
	Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						96,00		
	SOMMANO m					96,00	23,70	2´275,20
109 L.02.020.016 .c	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					59,00		
	PIANO 1					140,00		
	PIANO 2					166,00		
	SOMMANO m					365,00	29,18	10´650,70
110 L.02.020.014 .l	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					2,00		
	PIANO 1					3,00		
	PIANO 2					3,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,62	228,96
111 L.02.010.010 .a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	CIRCUITI DI SEGNALAZIONE					6´300,00		
	SOMMANO m					6´300,00	0,57	3´591,00
112 L.02.010.010 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
						1´450,00		
	SOMMANO m					1´450,00	0,58	841,00
113 M.08.010.02 0.a	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, fornito e posto in opera, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', complet ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PIANO T					21,00		
	PIANO 1					75,00		
	PIANO 2					92,00		
	SOMMANO cad					188,00	425,15	79´928,20
	A R I P O R T A R E							1´946´123,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´946´123,89
114 L.02.010.010 .c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					2´400,00		
	SOMMANO m					2´400,00	0,79	1´896,00
115 L.02.010.010 .d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					2´000,00		
	SOMMANO m					2´000,00	0,99	1´980,00
116 L.02.010.010 .e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					480,00		
	SOMMANO m					480,00	1,33	638,40
117 L.02.010.010 .f	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,83	366,00
118 L.02.010.010 .g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,16	432,00
119 L.02.040.014 .c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					2´743,00		
	A R I P O R T A R E					2´743,00		1´951´436,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´743,00		1´951´436,29
	SOMMANO m					2´743,00	3,52	9´655,36
	Parziale IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2) euro							298´006,33
	Parziale LAVORI A MISURA euro							298´006,33
	A R I P O R T A R E							1´961´091,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´961´091,65
	LAVORI A CORPO							
	IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2)							
120 NPA.IRC.001	Impianto di riscaldamento e ventilazione meccanica composto da: n. 1 Caldaia modulare della potenza di circa 140 Kw a condensazione, completa di collettori di unione, quadro elettr ... zi speciali; n. 1 Addolcitore completo di filtro e dosatore, raccordi, pezzi speciali by pass; CILLICHEMIE(o similari). Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	35´700,00	35´700,00
	Parziale IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2) euro							35´700,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							35´700,00
	A R I P O R T A R E							1´996´791,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´996´791,65
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2)							
121 L.02.040.014 .d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					1´736,00		
	SOMMANO m					1´736,00	4,22	7´325,92
122 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					250,00		
	SOMMANO m					250,00	5,43	1´357,50
123 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	82,07	984,84
124 NPA.IEE.017	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro e chiusino, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	150,00	2´100,00
125 NPA.IEE.018	Fornitura e posa in opera di modulo elettronico con lampade di segnalazione per camera, con possibilita' di collegamento alla linea di comunicazione dati nella stanza e ad altre un ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	329,31	2´305,17
126 NPA.IEE.019	Fonitura e posa in opera di combinazione di chiamata e annullamento per camera o WC comune, da incasso completa di scatola, piastra di copertura e cornice; adatto per circuiti N.A ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO T PIANO 1					8,00 17,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		2´010´865,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		2´010´865,08
	PIANO 2					22,00		
	SOMMANO cadauno					47,00	165,19	7´763,93
127 C.01.090.010 .e	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/4							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	MONTANTE PRIMO LIVELLO		30,00			30,00		
	MONTANTE SECONDO LIVELLO		6,00			6,00		
	MONTANTE TERZO LIVELLO		6,00			6,00		
	SOMMANO m					42,00	15,65	657,30
128 C.01.090.010 .d	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	DISTRIBUZIONE SEMINTERRATO		50,00			50,00		
	DISTRIBUZIONE SECONDO LIVELLO		60,00			60,00		
	DISTRIBUZIONE TERZO LIVELLO		60,00			60,00		
	SOMMANO m					170,00	14,22	2´417,40
129 C.09.010.010 .a	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non rito ... agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	SEMINTERRATO ESTERNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	387,28	387,28
130 NPA.VVF.00 1.a	Fornitura e posa in opera di NASPO certificato CE conforme alle norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/2 75. Il sistema è composto da: cassetta da esterno/interno in lam ... ri 20/25/ 30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 mm, K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PRIMO LIVELLO - SEMINTERRATO					3,00		
	SECONDO LIVELLO - PT					4,00		
	TERZO LIVELLO - PI					4,00		
	SOMMANO cad					11,00	295,16	3´246,76
131 E.18.075.040 .p	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 2.000 x 2.150 mm							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	COMPARTIMENTAZIONE VANO MONTALETTIGHE							
	PRIMO LIVELLO - SEMINTERRATO					1,00		
	SECONDO LIVELLO - PT					1,00		
	TERZO LIVELLO - PI					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2´025´337,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2´025´337,75
	COMPARTIMENTAZIONE VANO SCALE							
	PRIMO LIVELLO - SEMINTERRATO					1,00		
	SECONDO LIVELLO - PT					2,00		
	TERZO LIVELLO - PI					2,00		
	SOMMANO cad					8,00	907,46	7´259,68
132 E.18.075.020 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	DEPOSITI SEMINTERRATO					7,00		
	DEPOSITI PT					6,00		
	DEPOSITI PI					6,00		
	SOMMANO cad					19,00	599,79	11´396,01
133 C.09.010.080 .a	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	PRIMO LIVELLO - SEMINTERRATO					20,00		
	SECONDO LIVELLO - PT					25,00		
	TERZO LIVELLO - PI					20,00		
	SOMMANO cad					65,00	29,79	1´936,35
	Parziale IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 2) euro							49´138,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							49´138,14
	T O T A L E euro							2´045´929,79
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	**OPERE EDILI**	
	euro 1´645´279,30 + (1´645´279,30 * 0%)	1´645´279,30
002	**IMPIANTI TECNOLOGICI**	
	euro 382´844,47 + (382´844,47 * 0%)	382´844,47
003	**overflow**	
	euro 17´806,02 + (17´806,02 * 0%)	17´806,02
	Totale CATEGORIE euro	2´045´929,79
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	1´992´423,77	97,385-(100,000)
M:000	<nessuna> euro	1´645´279,30	80,417-(82,577)
M:000.001	OPERE EDILI (---) euro	1´645´279,30	80,417-(82,577)
M:001	overflow euro	347´144,47	16,968-(17,423)
M:001.002	IMPIANTI TECNOLOGICI (---) euro	347´144,47	16,968-(17,423)
C	**LAVORI A CORPO euro**	53´506,02	2,615-(100,000)
C:001	overflow euro	53´506,02	2,615-(100,000)
C:001.002	IMPIANTI TECNOLOGICI (---) euro	35´700,00	1,745-(66,721)
C:001.003	overflow euro	17´806,02	0,870-(33,279)
C:001.003.001	overflow (---) euro	17´806,02	0,870-(33,279)
	TOTALE euro	2´045´929,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie		
1	**<nessuno>** 000 <nessuna>; 001 overflow		
	euro	2´045´929,79	100,000
	T O T A L E euro	2´045´929,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna>	2´045´929,79
TOTALE euro	2´045´929,79

Data, 19/09/2017

Il Tecnico

A R I P O R T A R E