REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI STIO

PROGETTO ESECUTIVO

2563
13 OTT 2017

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

Codice elaborato :	Titolo elaborato :
R10	QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 10
Scala: Varie	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:

Arch. Antonietta Coraggio

Ing. Ivan Maiese

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - PROVINCIA DI SALERNO - SEZIONE A - ARCHITETTO ANTONIETTA CORAGGIO - ALBO N 2381

ORDINE DEGLI INGEGNERI - SALERNO - Ing. IVAN MAIESE - SETT CIVILE INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE - N. 5708

Rif.	Data	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
		EMISSIONE PER APPROVAZIONE			

Note e commenti:

Comune di Stio
Provincia di Salerno

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Realizzazione Casa della Salute

COMMITTENTE: Comune di Stio

Data, 19/09/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
	<nessuna> (SpCap 0)					
1 P.f.t.011	Fornitura e posa in opera di balaustra realizzata in acciaio e vetro e composta da: -Montante in acciaio inox sezione tonda diametro Ø42,4 mm. Spessore 2,6 mm; -Corrimano in acci ... o alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna>					
	SOMMANO m	143,00	61,00	8´723,00	415,21	4,760
2 P.f.t.E15	Sistemazione delle aree esterne realizzate con: sistemazione delle aree a verde con stesa e modellazione di terra di coltivo per la preparazione alla semina; delimitazione delle a ... osì come riportato negli elaborati tecnici progettuali e alle indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. SpCap 0 - <nessuna>					
	SOMMANO a corpo	1,00	40´000,00	40´000,00	2´000,00	5,000
	Parziale <nessuna> (SpCap 0) euro			48´723,00	2´415,21	4,957
	A R I P O R T A R E			48´723,00	2´415,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			48´723,00	2´415,21	
	overflow (SpCap 1) **overflow (Cap 1)** **overflow (SbCap 1)**					
3 C.01.050.010 .j	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bag ... filati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	300,00	16,13	4´839,00	2´285,46	47,230
4 C.01.090.010 .d	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1" SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	170,00	14,22	2´417,40	1´104,51	45,690
5 C.01.090.010 .e	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/4 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	42,00	15,65	657,30	316,16	48,100
6 C.09.010.010 .a	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non rito ... agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4" SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	1,00	387,28	387,28	33,27	8,590
7 C.09.010.080 .a	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	65,00	29,79	1´936,35	15,30	0,790
8 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mc	3´226,60	9,10	29´362,06	2´428,24	8,270
9 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mc	1´613,30	9,46	15´261,82	808,88	5,300
10 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono					
	A R I P O R T A R E			103´584,21	9´407,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			103´584,21	9´407,03	
	escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mc	106,53	108,01	11´506,31	1´150,63	10,000
11 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mc	333,41	125,08	41´702,92	3´598,96	8,630
12 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mc	504,37	130,56	65´850,55	7´625,49	11,580
13 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	983,51	24,95	24´538,57	15´486,29	63,110
14 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	2´671,39	30,17	80´595,84	48´704,06	60,430
15 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO kg	74´283,99	1,43	106´226,11	32´356,47	30,460
16 E.04.025.010 .d	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti i ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	2´761,28	62,47	172´497,16	45´763,50	26,530
17 E.07.030.020 .d	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... o 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 30 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	775,70	42,58	33´029,31	3´101,45	9,390
18	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori					
	A R I P O R T A R E			639´530,98	167´193,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			639´530,98	167´193,88	
E.08.020.010 .b	terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	1´255,45	26,82	33´671,17	18´653,83	55,400
19 E.08.020.025 .b	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 43 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	1´496,39	76,12	113´905,21	32´941,39	28,920
20 E.11.060.050 .c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento ... rmeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: Spessore pannello 50 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	830,08	37,08	30´779,37	8´082,66	26,260
21 E.11.070.015 .b	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: Diametro da 120÷150 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	8,00	10,35	82,80	22,27	26,900
22 E.11.070.020 .d	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, colore rame roof, diametro 100 m SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	66,50	20,31	1´350,62	322,39	23,870
23 E.11.070.030 .d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	237,68	30,05	7´142,28	2´092,69	29,300
24 E.13.020.030 .a	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento ti ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	948,13	73,51	69´697,04	20´867,29	29,940
25 E.13.020.050 .g	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sa ... inale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	6,12	99,75	610,47	185,22	30,340
	A R I P O R T A R E			896´769,94	250´361,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			896´769,94	250´361,62	
26 E.13.030.020 .f	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbi ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	83,75	67,33	5´638,89	1´843,35	32,690
27 E.13.060.030 .i	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	438,82	62,85	27´579,84	10´866,46	39,400
28 E.13.070.060 .b	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole ... ano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	560,48	45,25	25´361,72	5´675,95	22,380
29 E.14.010.020 .g	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... inale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	148,47	115,27	17´114,14	5´611,73	32,790
30 E.15.020.020 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	436,56	39,83	17´388,18	7´207,40	41,450
31 E.15.030.010 .c	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a ... a finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 3,2 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	333,61	39,06	13´030,81	1´836,04	14,090
32 E.15.080.020 .b	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	811,10	16,29	13´212,82	1´707,10	12,920
33 E.15.080.070 .a	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cem ... itura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x12x3,5 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	A R I P O R T A R E			1´016´096,34	285´109,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´016´096,34	285´109,65	
	SOMMANO m	173,75	12,66	2´199,68	365,59	16,620
34 E.15.080.080 .b	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... le, il lavaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	245,81	10,78	2´649,83	320,36	12,090
35 E.16.020.005 .a	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	6´165,19	4,19	25´832,15	16´963,97	65,670
36 E.16.020.010 .d	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	2´783,32	11,66	32´453,51	22´973,84	70,790
37 E.16.020.030 .d	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	7´823,45	18,00	140´822,10	103´321,17	73,370
38 E.16.020.070 .a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	2´783,32	8,79	24´465,38	16´849,31	68,870
39 E.17.040.030 .a	Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, tr ... ta regola d'arte Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	1´580,01	35,44	55´995,55	13´041,36	23,290
40 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO mq	1,00	218,25	218,25	27,59	12,640
41 E.18.075.010 .g	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow					
	A R I P O R T A R E			1´300´732,79	458´972,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´300´732,79	458´972,84	
	SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	2,00	431,19	862,38	60,54	7,020
42 E.18.075.010 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	13,00	511,82	6´653,66	393,23	5,910
43 E.18.075.020 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	19,00	599,79	11´396,01	575,50	5,050
44 E.18.075.040 .p	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a f ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 2.000 x 2.150 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	8,00	907,46	7´259,68	242,47	3,340
45 E.18.078.010 .a	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta ... gni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte" Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	6,00	585,09	3´510,54	330,34	9,410
46 E.18.078.010 .b	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta ... i altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte" Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	80,60	610,05	49´170,03	4´877,67	9,920
47 E.18.080.020 .a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... si, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	27,39	319,52	8´751,65	828,78	9,470
48 E.18.080.020 .b	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... si, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	46,49	313,80	14´588,56	1´407,80	9,650
49 E.18.080.020 .c	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo ... esi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq					
	A R I P O R T A R E			1´402´925,30	467´689,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´402´925,30	467´689,17	
	SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	132,46	308,09	40´809,60	4´007,50	9,820
50 E.18.080.080 .a	Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensiv ... i, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 3,00 mq SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	14,85	155,57	2´310,21	196,14	8,490
51 E.20.010.095 .c	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10/11 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	14,11	73,38	1´035,39	124,25	12,000
52 E.20.025.010 .a	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vet ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5) SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	196,03	63,43	12´434,18	2´157,33	17,350
53 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	5´395,98	2,52	13´597,87	8´646,89	63,590
54 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	5´395,98	7,94	42´844,08	19´999,62	46,680
55 E.23.010.020 .c	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a ... to 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 60÷75 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	41,40	108,60	4´496,04	774,67	17,230
56 E.23.010.050 .c	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 25 mm . Con elementi pari a 4.00 m Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	20,00	91,15	1´823,00	462,31	25,360
57 E.23.020.030	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 mm e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata					
	A R I P O R T A R E			1´522´275,67	504´057,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´522´275,67	504´057,88	
.b	al tipo Sviluppo 33 cm per larghezza del giunto massima di 15 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	20,00	31,60	632,00	308,16	48,760
58 I.01.010.015. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	52,00	77,08	4´008,16	1´444,54	36,040
59 I.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	82,00	51,26	4´203,32	2´572,01	61,190
60 I.01.010.090. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	82,00	81,65	6´695,30	2´572,33	38,420
61 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	27,00	241,52	6´521,04	1´089,01	16,700
62 I.01.020.015. c	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2 ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	4,00	370,92	1´483,68	143,32	9,660
63 I.01.020.060. a	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	21,00	264,63	5´557,23	940,84	16,930
64 I.01.020.080. a	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	7,00	214,14	1´498,98	313,74	20,930
65	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili,					
	A R I P O R T A R E			1´552´875,38	513´441,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			1´552´875,38	513´441,83	
I.01.030.010.a	dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	1,00	974,53	974,53	53,79	5,520
66 I.01.030.020.a	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	8,00	531,55	4´252,40	430,34	10,120
67 I.01.030.030.a	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	7,00	528,94	3´702,58	376,55	10,170
68 I.02.010.070.b	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	60,00	11,54	692,40	333,81	48,210
69 I.02.010.070.c	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	32,00	16,03	512,96	248,94	48,530
70 I.03.010.030.g	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con ... mpresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	160,00	29,63	4´740,80	960,96	20,270
71 L.01.010.018.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	130,00	51,70	6´721,00	3´203,90	47,670
72 L.01.010.020.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	36,00	35,84	1´290,24	709,76	55,010
73	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di					
	A RIPORTARE			1´575´762,29	519´759,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´575´762,29	519´759,88	
L.01.010.045 .f	distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	36,00	54,26	1´953,36	645,19	33,030
74 L.01.010.058 .f	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... perfetta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa funzionale a tenuta SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	145,00	58,26	8´447,70	2´728,61	32,300
75 L.01.010.086 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	45,00	32,95	1´482,75	907,44	61,200
76 L.01.010.087 .c	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/ k ... ro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo rigido pesante SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	28,00	31,77	889,56	401,46	45,130
77 L.01.010.094 .f	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto a vista SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	46,00	21,44	986,24	371,02	37,620
78 L.01.010.095 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... issaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rilevatore di fumo SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	65,00	132,92	8´639,80	873,48	10,110
79 L.02.010.010 .a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	6´300,00	0,57	3´591,00	2´452,29	68,290
80 L.02.010.010 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	1´450,00	0,58	841,00	564,40	67,110
	A R I P O R T A R E			1´602´593,70	528´703,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			1´602´593,70	528´703,77	
81 L.02.010.010 .c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	2´400,00	0,79	1´896,00	1´245,67	65,700
82 L.02.010.010 .d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	2´000,00	0,99	1´980,00	1´210,97	61,160
83 L.02.010.010 .e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	480,00	1,33	638,40	373,66	58,530
84 L.02.010.010 .f	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	200,00	1,83	366,00	190,28	51,990
85 L.02.010.010 .g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	200,00	2,16	432,00	190,30	44,050
86 L.02.020.014 .l	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	8,00	28,62	228,96	21,50	9,390
87 L.02.020.016 .c	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	365,00	29,18	10´650,70	3´107,87	29,180
88 L.02.040.014 .c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	A RIPORTARE			1´618´785,76	535´044,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´618´785,76	535´044,02	
	SOMMANO m	2´743,00	3,52	9´655,36	6´637,09	68,740
89 L.02.040.014 .d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	1´736,00	4,22	7´325,92	4´822,65	65,830
90 L.02.096.010 .b	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a ... , diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	36,00	144,83	5´213,88	403,03	7,730
91 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	250,00	5,43	1´357,50	672,10	49,510
92 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	12,00	82,07	984,84	446,33	45,320
93 L.15.010.010 .f	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... limentazione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada a LED 11 W SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	150,00	149,98	22´497,00	686,16	3,050
94 M.08.010.020.a	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, fornito e posto in opera, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', complet ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cad	188,00	425,15	79´928,20	14´490,98	18,130
95 NPA.IEE.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light a ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - Con lampade LED Lineari 1 x 11 W SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	76,00	124,70	9´477,20	0,00	
96 NPA.IEE.002	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light a ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - Con lampade LED Lineari 2 x 24 W SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	A R I P O R T A R E			1´755´225,66	563´202,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´755´225,66	563´202,36	
	SOMMANO cadauno	219,00	140,00	30´660,00	0,00	
97 NPA.IEE.003	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico principale QG, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con po ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	1,00	1´850,00	1´850,00	0,00	
98 NPA.IEE.004	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con porte ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	2,00	2´200,00	4´400,00	0,00	
99 NPA.IEE.005	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario, costituito da un armadio ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata al forno, con porte ... arete, compreso opere edili, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	2,00	2´750,00	5´500,00	0,00	
100 NPA.IEE.006	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/ver ... ementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: - Conduttori sezione 6,0 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	81,00	19,90	1´611,90	0,00	
101 NPA.IEE.007	Fornitura e posa in opera di trave testaletto, per un posto letto, lunghezza 1.600 mm, a profilo ridotto e spigoli arrotondati composta da trave di distribuzione in estruso di allu ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	12,00	1´150,40	13´804,80	0,00	
102 NPA.IEE.008	Fornitura e posa in opera di modulo di chiamata per posto letto, da incasso completo di scatola, piastra di copertura e cornice; adatto per circuiti N.A., da collegare ai moduli e ... stino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	12,00	193,72	2´324,64	0,00	
103 NPA.IEE.009	Fornitura e posa in opera di modulo elettronico con lampade di segnalazione per locale di presidio, dotato di funzioni aggiuntive per il riconoscimento delle chiamate e delle prese ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	3,00	447,80	1´343,40	0,00	
104 NPA.IEE.010	Fornitura e posa in opera di pulsante sottovetro per allarme incendio, in plastica color rosso, dotato di coperchio con vetro trasparente, contatti NC, NA o bilanciato. Compreso ... stino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E			1´816´720,40	563´202,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´816´720,40	563´202,36	
	SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	9,00	99,28	893,52	0,00	
105 NPA.IEE.011	Fornitura e posa in opera di segnalatore per allarme incendio acustico e luminoso, con scritta lampeggiante "Allarme incendio" ed emissione di segnale acustico intermittente, avent ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	9,00	299,28	2´693,52	0,00	
106 NPA.IEE.012	Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, in lamiera di acciaio verniciata, del tipo adatto per montaggio da incasso o da esterno su indicazioni della D.L., complet ... o di lunghezza 20 metri, sportello in alluminio e vetro frangibile. Compreso inoltre l'allaccio alla rete antincendio. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	6,00	182,00	1´092,00	0,00	
107 NPA.IEE.013	Fornitura e posa in opera di presa di utilizzazione per gas medicali, munita di congegno automatico di chiusura, interamente realizzata in ottone cromato e doppio otturatore d'inte ... eventuali opere murarie di scasso in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, e successivi ripristini. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	12,00	110,00	1´320,00	0,00	
108 NPA.IEE.014	Fornitura e posa in opera di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali, completo di manometro di controllo, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, filtro; r ... ecessarie opere murarie di scasso in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, e successivi ripristini. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	3,00	3´303,00	9´909,00	0,00	
109 NPA.IEE.015	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera completa di raccordo a tre pezzi, costruita e certificata per l'utilizzo in impianti di gas medicali, sgrassata per ... e certificato nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti. Per tubazioni di diametro da 12/14 mm a 26/28 mm. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	3,00	174,00	522,00	0,00	
110 NPA.IEE.016	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame pulita, decappata e tappata, adatta per gas medicali a norme UNI EN 29002 / ISO 9002, in opera a qualsiasi altezza, sottot ... sole condotte poste in opera senza l'applicazione di nessun tipo di coefficiente correttivo. Diametro 14/16 (16x1) mm. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	96,00	23,70	2´275,20	0,00	
111 NPA.IEE.017	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro e chiusino, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	14,00	150,00	2´100,00	0,00	
112 NPA.IEE.018	Fornitura e posa in opera di modulo elettronico con lampade di segnalazione per camera, con possibilita' di collegamento alla linea di comunicazione dati nella stanza e ad altre un ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare					
	A R I P O R T A R E			1´837´525,64	563´202,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´837´525,64	563´202,36	
	l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	7,00	329,31	2´305,17	0,00	
113 NPA.IEE.019	Fonitura e posa in opera di combinazione di chiamata e annullamento per camera o WC comune, da incasso completa di scatola, piastra di copertura e cornice; adatto per circuiti N.A ... istino muratura ed intonaco, tinteggiatura esclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	47,00	165,19	7´763,93	0,00	
114 NPA.VVF.001.a	Fornitura e posa in opera di NASPO certificato CE conforme alle norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/2 75. Il sistema è composto da: cassetta da esterno/interno in lam ... ri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 mm, K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cad	11,00	295,16	3´246,76	246,43	7,590
115 P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	2´521,20	4,37	11´017,64	5´549,59	50,370
116 P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq/30gg	12´606,00	0,66	8´319,96	5´615,14	67,490
117 P.03.010.090.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	1´338,80	7,27	9´733,08	5´894,35	60,560
118 P.03.010.090.b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq/30gg	6´694,00	0,99	6´627,06	1´863,53	28,120
119 P.f.t.001	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 15 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	294,73	26,60	7´839,82	4´343,26	55,400
120 P.f.t.002	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg					
	A R I P O R T A R E			1´894´379,06	586´714,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´894´379,06	586´714,66	
	... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO mq	541,89	27,80	15´064,54	8´345,76	55,400
121 P.f.t.003	Fornitura e posa in opera di orditura di tetto realizzata con materiale in acciaio tipo profilati NP, IPE, HE, L piastre, costituita da capriate in profilati normali, forati, imbullonati, saldati compreso di accessori ed ogni altro onere e magistero relativo al montaggio. Per luci fino a 15 m SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m²	830,08	10,50	8´715,84	0,00	
122 P.f.t.004	Fornitura e posa in opera di piccola orditura in acciaio montata si capriate ad interasse 4-5 m con arcarecci in acciaio tipo profilati NP, IPE, HE, L piastre, per coperture leggere, compreso di accessori ed ogni altro onere e magistero relativo al montaggio. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m²	830,08	6,60	5´478,53	0,00	
123 P.f.t.005	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole avente larghezza di passaggio cm 85/90 (per accesso portatori di handicap) costituita da: - cassonetto in pannelli in acciaio zincato ... ore RAL, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	28,00	265,00	7´420,00	0,00	
124 P.f.t.006	Fornitura e posa in opera di impianto ascensore installato all'interno di idoneo vano, con pistone laterale, tiro indiretto, porte ai piani in lamiera a battente, cabina in lamiera ... la fossa e dei necessari ponteggi di servizio. Il tutto eseguito a regola d'arte e conformemente alla vigente normativa. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	2,00	17´524,00	35´048,00	0,00	
125 P.f.t.007	Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm ... o e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO m	24,00	100,00	2´400,00	0,00	
126 P.f.t.008	Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo ... o e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	7,00	118,00	826,00	0,00	
127 P.f.t.009	Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon. Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow SOMMANO cadauno	7,00	153,50	1´074,50	0,00	
128	Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza 1 x					
	A R I P O R T A R E			1´970´406,47	595´060,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´970´406,47	595´060,42	
P.f.t.010	0,90 ml, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, se ... di tenuta a pressione sul piatto doccia. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO cadauno	11,00	304,00	3´344,00	0,00	
129 P.f.t.012	Fornitura e posa in opera di ringhiera realizzata in acciaio inox e costituita da: - piantone in acciaio inox AISI 315 con finitura lucida o satinata; - tondino in acciaio inox per ... o alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m	16,00	240,00	3´840,00	0,00	
130 P.f.t.013	Compenso a corpo per la realizzazione della struttura metallica leggera della scala di sicurezza a servizio dell'edificio, realizzata come da elaborati progettuali ed indicazioni d ... tutti gli oneri ed accorgimenti per l'esecuzione in sicurezza di tutte le fasi di montaggio della struttura metallica. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO a corpo	1,00	8´500,00	8´500,00	0,00	
131 P.f.t.014	Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni avente granulometria da 4 a 7 cm, compreso la fornitura del materiale, il trasporto, lo scarico, lo sparg ... anamento. E' inoltre compreso la formazione delle quote e delle pendenze e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m³	633,33	10,00	6´333,30	0,00	
	Parziale overflow (SbCap 1) euro			1´943´700,77	592´645,21	30,491
	Parziale overflow (Cap 1) euro			1´943´700,77	592´645,21	30,491
	Parziale overflow (SpCap 1) euro			1´943´700,77	592´645,21	30,491
	Parziale LAVORI A MISURA euro			1´992´423,77	595´060,42	29,866
	A R I P O R T A R E			1´992´423,77	595´060,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			1´992´423,77	595´060,42	
	LAVORI A CORPO					
	overflow (SpCap 1) **overflow (Cap 1)** **overflow (SbCap 1)**					
132 E.22.020.030 .a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO m²	739,76	24,07	17´806,02	5´311,54	29,830
133 NPA.IRC.00 1	Impianto di riscaldamento e ventilazione meccanica composto da: n. 1 Caldaia modulare della potenza di circa 140 Kw a condensazione, completa di collettori di unione, quadro elettr ... zi speciali; n. 1 Addolcitore completo di filtro e dosatore, raccordi, pezzi speciali by pass; CILLICHEMIE(o similari). SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SbCap 1 - overflow					
	SOMMANO a corpo	1,00	35´700,00	35´700,00	0,00	
	Parziale overflow (SbCap 1) euro			53´506,02	5´311,54	9,927
	Parziale overflow (Cap 1) euro			53´506,02	5´311,54	9,927
	Parziale overflow (SpCap 1) euro			53´506,02	5´311,54	9,927
	Parziale LAVORI A CORPO euro			53´506,02	5´311,54	9,927
	T O T A L E euro			2´045´929,79	600´371,96	29,345
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUPER CAPITOLI			
000	**<nessuna>**	48´723,00	2´415,21	4,957
001	**overflow**	1´997´206,79	597´956,75	29,940
	Totale SUPER CAPITOLI euro	2´045´929,79	600´371,96	29,345
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo CAPITOLI			
000	**<nessuna>**	48´723,00	2´415,21	4,957
001	**overflow**	1´997´206,79	597´956,75	29,940
	Totale CAPITOLI euro	2´045´929,79	600´371,96	29,345
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUB CAPITOLI			
000	**<nessuna>**	48´723,00	2´415,21	4,957
001	**overflow**	1´997´206,79	597´956,75	29,940
	Totale SUB CAPITOLI euro	2´045´929,79	600´371,96	29,345
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	1´992´423,77	595´060,42	29,866
M:000	<nessuna> euro	1´645´279,30	543´170,64	33,014
M:000.001	OPERE EDILI euro	1´645´279,30	543´170,64	33,014
M:001	overflow euro	347´144,47	51´889,78	14,948
M:001.002	IMPIANTI TECNOLOGICI euro	347´144,47	51´889,78	14,948
C	**LAVORI A CORPO euro**	53´506,02	5´311,54	9,927
C:001	overflow euro	53´506,02	5´311,54	9,927
C:001.002	IMPIANTI TECNOLOGICI euro	35´700,00	0,00	0,000
C:001.003	overflow euro	17´806,02	5´311,54	29,830
C:001.003.001	overflow euro	17´806,02	5´311,54	29,830
	TOTALE euro	2´045´929,79	600´371,96	29,345

Data, 19/09/2017

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E